

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Релематика»


В.С.Шевелев

« 05 » сентября 2016 г.

**КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВ
ТЭМП 2501-1**

Руководство по эксплуатации

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

ПОДЛИННИК

Инв. № подл. 10-1904	Подпись и дата  21.09.16	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
-------------------------	--	--------------	--------------	----------------

ВВЕДЕНИЕ

До включения в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации!

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и возможностями применения комплектного устройства защиты и автоматики присоединений ТЭМП 2501-1 с версией базового ПО 137 от 05.07.2010, именуемого в дальнейшем «устройство» или «терминал».

Данный документ включает в себя следующие разделы:

– «Техническое описание и работа изделия», в котором даются основные технические данные функций защит и устройства в целом, описание принципа действия и конструкции и т.п.;

– «Использование по назначению», где приводятся рекомендации и инструкции по регулированию и настройке, установке уставок и параметров;

– «Техническое обслуживание и ремонт», в котором приводятся рекомендации по обслуживанию, а также необходимые мероприятия для ремонта устройства.

Комплектное устройство защиты и автоматики ТЭМП 2501-1 соответствует требованиям технических условий ТУ 3433-016-54080722-2010 и ГОСТ Р51321.1. Устройство разработано в соответствии с «Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310 с соблюдением необходимых требований для применения их на подстанциях (ПС) с переменным, выпрямленным переменным или постоянным оперативным током.

Устройство имеет три исполнения по конструкции абсолютно идентичных по функциональному составу и техническим данным:

ТЭМП 2501–11 – кассета для утепленного монтажа горизонтальная;

ТЭМП 2501–12 – кассета для навесного монтажа;

ТЭМП 2501–13 – кассета для утепленного монтажа вертикальная.

Необходимые параметры и надежность работы устройства в течение срока службы обеспечиваются не только качеством разработки и изготовления, но и соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

В связи с систематическим проведением работ по усовершенствованию устройства в дальнейшем могут быть внесены изменения, не ухудшающие параметры и качество изготовления.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

					ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Сокращения, используемые в тексте:

АВР	– автоматический ввод резерва,
АПВ	– автоматическое повторное включение,
АСУ ТП	– автоматизированная система управления технологическим процессом,
АЦП	– аналого-цифровой преобразователь,
АЧР	– автоматическая частотная разгрузка,
ВВ	– вводной выключатель,
ВЛ	– воздушная линия,
ЖКИ	– жидкокристаллический индикатор
ЗМН	– защита минимального напряжения,
ЗОФ	– защита от обрыва фаз,
ИРПС	– интерфейс радиальный последовательный,
ИЧМ	– интерфейс «человек-машина»,
КЛ	– кабельная линия,
КРУ	– комплектное распределительное устройство,
КСО	– камера стационарная обслуживаемая,
КТП СН	– комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд,
МТЗ	– максимально-токовая защита,
ОЗЗ	– однофазное замыкание на землю,
ОЗУ	– оперативное запоминающее устройство,
ПЗУ	– постоянное запоминающее устройство,
ПК	– персональный компьютер,
ПС	– подстанция,
РЗА	– релейная защита и автоматика,
РБМВ	– реле блокировки многократных включений выключателя,
РПВ	– реле положения включено,
РПО	– реле положения отключено,
РФК	– реле фиксации команд,
СВ	– секционный выключатель,
ТЗНП	– токовая защита нулевой последовательности,
ТСН	– трансформатор собственных нужд,
ТТ	– трансформатор тока,
ТТНП	– трансформатор тока нулевой последовательности,
УРОВ	– устройство резервирования при отказе выключателя,
УСО	– устройство сбора данных и согласования с объектом,
ЧАПВ	– частотное автоматическое повторное включение,
ШМН	– шинка минимального напряжения.

1.1.4 Специальные технические решения, примененные в устройстве, обеспечивают работоспособность системы контроля изоляции цепей постоянного оперативного тока при возникновении замыканий на землю в приёмных цепях устройства.

1.1.5 Применение терминала (с дополнительными аппаратными устройствами и специализированным программным обеспечением) в качестве устройства сбора данных и согласования с объектом (УСО) обеспечивает построение современной АСУ энергетического объекта. В этом случае устройство обеспечивает выдачу информации о положении коммутационных аппаратов, регистрацию и передачу событий, чтение/запись параметров и осциллограмм на удаленные рабочие места инженеров-релейщиков, диспетчерского и административного персонала предприятия.

1.1.6 Устройство выполнено с применением микропроцессорной элементной базы, которая позволяет реализовать многофункциональное устройство, совмещающее функции релейной защиты, управления, автоматики, сигнализации, измерения, регистрации и УСО. Наряду с основными функциями устройство выполняет и целый ряд вспомогательных, но крайне полезных функций: обеспечивает связь с сетью АСУ энергетического объекта, фиксирует вид повреждения с записью тока повреждения и момента возникновения аварии, контролирует время включения/отключения выключателя и т.д.

Использование микропроцессорной элементной базы обеспечивает постоянство характеристик, высокую точность измерений, а также возможность реализации различных алгоритмов автоматики, управления, защитных функций.

1.1.7 Устройство ТЭМП 2501-1 обеспечивает выполнение следующих функций:
в части защит

- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
- Защита от несимметричного режима работы нагрузки (обрыва фаз);
- Ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;
- УРОВ с отдельным токовым органом;
- Наличие двух групп уставок (основные и резервные) по току и времени срабатывания ступеней защит;

в части управления

- Местное (с ключей на двери релейного шкафа) управление выключателем;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление выключателем;
- Контроль цепей управления (РПО, РПВ);
- Блокировка от многократных включений выключателя;

в части автоматики

- Одно или двухступенчатое АПВ, ЧАПВ;
- АВР СВ, при приеме сигнала от внешнего устройства пуска АВР;
- Отключение от внешних цепей (АЧР, ЗМН и др.);
- Реализация алгоритмов автоматики различных присоединений (линия, ввод, секционный выключатель, ТСН 6/0,4 кВ) в одном устройстве;

в части связи с АСУ ТП

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального, аварийного режима;
- Отдельный порт для связи с АСУ;
- Программное обеспечение для работы с устройством;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация токов в первичных / относительных величинах;
 - Встроенный аварийный осциллограф (действующее значение тока);
 - Регистрация аварийных параметров;
 - Календарь и часы реального времени;
- дополнительные возможности*
- Программируемое пользователем назначение дискретных входных цепей и выходных реле;
 - Действие на цепи управления, сигнализации и во внешние цепи «сухими» контактами реле;
 - Прием команд от внешних устройств автоматики, управления, сигнализации;
 - Наличие двухпозиционного реле фиксации команд (РФК);
 - Разъем для связи с ПК (на лицевой панели);
 - Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД), светодиодами и кнопками управления.

В устройстве одновременно заложены функции автоматики, управления и сигнализации нескольких видов защищаемых присоединений: линия, ввод, секционный выключатель, ТСН 6/0,4 кВ. Выбор необходимого вида присоединения (функциональной схемы) производится пользователем через меню с использованием кнопок управления на лицевой панели терминалов или с использованием переносного компьютера (в ходе наладочных работ или работ по обслуживанию). Это позволяет иметь небольшую номенклатуру изделий и меньшее число запасных устройств на объекте.

1.2 Технические данные и характеристики

1.2.1 Основные технические данные устройства:

номинальный переменный ток, А:

цепей защиты от междуфазных замыканий – 1 / 5,
цепей защиты от однофазных замыканий на землю – 0,2 / 1,0;

номинальная частота переменного тока, Гц – 50;

номинальное напряжение

переменного/выпрямленного переменного/постоянного
оперативного тока, В –110 или 220;

потребление:

цепей переменного тока, ВА/фазу – не более 0,3;

цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания, Вт – не более 7/15;

масса устройства, кг – не более 4,5.

1.2.2 Электрическая прочность и сопротивление изоляции устройства

1.2.2.1 Сопротивление изоляции всех независимых цепей устройства (кроме порта последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой в холодном состоянии при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С и относительной влажности до 75% составляет не менее 100 МОм.

Примечание – Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

- температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 30 °С;
- относительной влажности от 45 до 75 %;
- атмосферному давлению от 86 до 106 кПа;
- номинальному значению напряжения оперативного тока;
- номинальной частоте переменного тока.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						7

1.2.2.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями устройства (кроме порта последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффе́ктивное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

1.2.2.3 Электрическая изоляция независимых цепей между собой и относительно корпуса выдерживает без повреждений и нарушений правильности функционирования устройства три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, имеющих (при работе источника сигнала на холостом ходу):

- амплитуду – (4,5 - 5,0) кВ;
- длительность переднего фронта – $(1,2 \cdot 10^{-6} \pm 0,36 \cdot 10^{-6})$ с;
- длительность заднего фронта – $(50 \cdot 10^{-6} \pm 10 \cdot 10^{-6})$ с;
- длительность интервала между импульсами – не менее 5 с.

1.2.3 Помехоустойчивость устройства

Устройство при поданном напряжении оперативного тока сохраняет функционирование без нарушений и сбоев при воздействии:

1.2.3.1 Магнитного поля промышленной частоты напряженностью (степень жесткости 5 по ГОСТ Р 50648):

- длительно 100 А/м;
- в течении 1 с 1000 А/м.

1.2.3.2 Импульсного магнитного поля напряженностью 1000 А/м (степень жесткости 5 по ГОСТ Р 50649).

1.2.3.3 Электростатических разрядов с испытательным напряжением импульса разрядного тока (степень жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.2):

- контактный разряд 6 кВ, 150 пФ;
- воздушный разряд 8 кВ, 150 пФ.

1.2.3.4 Радиочастотного электромагнитного поля напряженностью 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц (степень жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.3).

1.2.3.5 Наносекундных импульсных помех с заданными амплитудой и длительностью фронта/импульса (степень жесткости 4 по ГОСТ Р 51317.4.4):

- цепи оперативного тока 4 кВ, 5/50 нс;
- приемные и выходные цепи 2 кВ, 5/50 нс;

1.2.3.6 Микросекундных импульсных помех большой энергии – импульсов напряжения и тока длительностью 1/50 и 6,4/16 мкс соответственно с амплитудой испытательного импульса 4 кВ (степень жесткости 4 по ГОСТ Р 51317.4.5).

1.2.3.7 Повторяющихся колебательных затухающих помех частотой 1,0 МГц (степень жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.12):

- амплитудное значение первого импульса по схеме подключения источника сигнала «провод-провод» $(1,0 \pm 0,1)$ кВ, по схеме «провод-земля» $(2,50 \pm 0,25)$ кВ;
- время нарастания первого импульса 75 нс с отклонением ± 20 %;
- модуль огибающей, уменьшающийся после трех-шести периодов на 50 %;
- частоту повторения импульсов (400 ± 40) Гц.

Длительность пачки импульсов от 2 до 2,2 с.

Внутреннее сопротивление источника сигнала – (200 ± 20) Ом.

1.2.3.8 Кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц, напряжением 10 В (степень жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.6).

1.2.7 Входные дискретные сигналы

1.2.7.1 Входные дискретные цепи выполнены с применением оптоэлектрических преобразователей и обеспечивают гальваническое разделение внутренних цепей устройства с внешними цепями. Количество дискретных входных цепей – 8.

1.2.7.2 Входные дискретные цепи предназначены для работы на постоянном и переменном оперативном токе. Номинальное значение напряжения входных сигналов составляет 110 В или 220 В постоянного/переменного тока (определяется при заказе устройства).

1.2.7.3 Для защиты от повреждения входных цепей при кратковременных или длительных перенапряжениях в устройстве предусмотрены ограничители перенапряжений (варисторы), уровень среза которых составляет 330 В.

1.2.7.4 Уровень напряжения надёжного несрабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 110 В составляет не менее 66 В постоянного тока, 60 В переменного тока.

Уровень напряжения надёжного срабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 110 В составляет не более 80 В постоянного тока; 75 В переменного тока.

Уровень напряжения надёжного несрабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 220 В составляет не менее 130 В постоянного тока, 120 В переменного тока.

Уровень напряжения надёжного срабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 220 В составляет не более 160 В постоянного тока; 140 В переменного тока.

1.2.7.5 Потребление входных дискретных цепей – не более 0,8 Вт (при номинальном напряжении 220 В).

1.2.7.6 Входной ток дискретных цепей в момент срабатывания составляет 20 мА, после срабатывания не более 3 мА.

1.2.7.7 Длительность сигнала, достаточного для срабатывания входной цепи – не менее 25 мс.

1.2.8 Выходные цепи устройства

1.2.8.1 Выходные цепи устройства ТЭМП 2501-1 выполнены с использованием малогабаритных реле и обеспечивают гальваническое разделение внутренних цепей устройства с внешними цепями. Количество выходных реле управления коммутационными аппаратами – 3, количество выходных сигнальных реле – 7, из которых одно реле – двухпозиционное.

1.2.8.2 Контакты выходных реле, действующих на цепи управления коммутационными аппаратами, имеют коммутационную способность 5/3/1 А при коммутации цепи постоянного тока напряжением 48/110/220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 0,04 с.

Контакты выходных реле управления коммутационными аппаратами допускают включение цепи с током до 30 А в течение 0,5 с и током до 15 А в течение 3 с. Длительно допустимый ток 5 А.

Коммутационная износостойкость контактов не менее 10 000 циклов.

1.2.8.3 Коммутационная способность контактов двухпозиционного реле не менее 30 Вт при напряжении не более 250 В постоянного тока. Длительно допустимый ток 5 А, коммутационная износостойкость не менее 50 000 циклов.

1.2.8.4 Контакты выходных сигнальных реле имеют коммутационную способность не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 0,02 с при напряжениях от 24 до 250 В или при токе до 1,0 А

Длительно допустимый ток равен 5 А. Контакты допускают включение цепи с током до 10 А в течение 0,5 с и током до 8 А в течение 3 с.

Коммутационная износостойкость контактов не менее 50 000 циклов.

1.2.8.5 Максимальное рабочее напряжение контактов реле 300 В постоянного тока или 440 В переменного тока. Максимальная коммутационная способность в цепях переменного тока – не менее 2000 ВА.

1.2.9 Характеристики надежности устройства

Устройство ТЭМП 2501-1 в части требований по надежности соответствует требованиям ГОСТ 4.148 и ГОСТ 27.003.

Полный средний срок службы устройства не менее 20 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию.

Средняя наработка на отказ не менее 100 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния устройства при наличии полного комплекта запасных блоков не более 2 ч с учетом времени поиска неисправности.

1.3 Состав функций устройства

1.3.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)

Устройство содержит три ступени МТЗ:

- 1 ступень – отсечка;
- 2 ступень – с независимой от тока выдержкой времени;
- 3 ступень – как с независимой, так и с зависимой от тока выдержкой времени.

Технические характеристики ступеней защит приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	3 ступень	2 ступень	1 ступень
Номинальный входной ток защиты, А	1; 5		
Диапазон уставок по току, I_N	от 0,1 до 5,0	от 0,25 до 40,0	от 0,25 до 40
Диапазон уставок по времени, с	Т	от 0,05 до 300	от 0,05 до 30
	Т.1	от 0,05 до 300	–
	Т.2	–	–
Собственное время срабатывания, мс	55		
Время возврата, не более, с	0,04	от 0,04 до 10 (регулируемое)	0,04
Коэффициент возврата, типовой	от 0,7 до 0,96 (регулируемый)	0,95	0,95
Основная погрешность по времени: при уставках менее 0,5 с при уставках более 0,5 с	±10 мс ±2 %		
Основная погрешность по току: при уставках менее $0,5 \times I_N$ при уставках более $0,5 \times I_N$	±5 % ±3 %		

Ввод/вывод ступеней защит и выбор вида характеристики производится с помощью программных переключателей в соответствии с требуемыми уставками.

Ступени МТЗ выполнены как ненаправленные, в однофазном, двухфазном или трехфазном исполнении. Каждая из ступеней МТЗ (кроме 1 ступени) выполнена с

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						11

несколькими выдержками времени для организации возможности раздельного действия на цепи отключения, сигнализации, автоматики.

Устройство обеспечивает автоматическое ускорение 2 ступени МТЗ, при этом уставка по току соответствует уставке 2 ступени МТЗ, а диапазон уставок по времени $T_{2УСК}$ составляет от 0,1 до 1,5 с. Ускорение вводится на время $T_{2УСК} + 1$ с при включении выключателя. Оно может быть введено/выведено программным переключателем.

Предусмотрено автоматическое удвоение уставок по току 1 и 2 ступени МТЗ на время возврата реле РПО при включении выключателя. Удвоение может быть введено/выведено программным переключателем.

Устройство позволяет использовать 2 ступень МТЗ в качестве защиты от асинхронного хода двигателей, при этом диапазон выдержек времени на возврат составляет от 0,04 до 10 с.

Устройство обеспечивает организацию цепей логической селективности (логическая защита шин), при этом на выходное реле выдается сигнал пуска 2 и/или 3 ступени МТЗ.

Характеристики зависимости времени срабатывания 3 ступени МТЗ от тока соответствуют требованиям ГОСТ 27918 и имеют четыре вида: чрезвычайно инверсная, сильно инверсная, нормально инверсная и длительно инверсная.

Время срабатывания для различных видов характеристик определяется по формуле

$$t = \frac{k \cdot \beta}{(I / I_{уст})^\alpha - 1} \text{ с}, \quad (1)$$

где k – временной коэффициент от 0,05 до 1,0;

I – входной ток;

$I_{уст}$ – уставка по току третьей ступени МТЗ;

α, β – коэффициенты, определяющие степень инверсии.

Значения коэффициентов α и β для различных типов характеристик приведены в таблице 2.

Таблица 2

Вид характеристики	α	β
Нормально инверсная	0,02	0,14
Сильно инверсная	1,0	13,5
Чрезвычайно инверсная	2,0	80,0
Длительно инверсная	1,0	120,0

Предусмотрены специальные характеристики RI и RD-типов с зависимой от тока выдержкой времени.

Время срабатывания характеристики RI-типа определяется по формуле

$$t = k / (0,339 - 0,236 \times I_{уст} / I), \quad (2)$$

время срабатывания характеристики RD-типа определяется по формуле

$$t = 5,8 - 1,35 \times \ln (I / (k \times I_{уст})), \quad (3)$$

где k – временной коэффициент от 0,05 до 1,0;

I – входной ток;

$I_{уст}$ – уставка по току третьей ступени МТЗ.

При использовании зависимой характеристики срабатывания 3 ступень МТЗ гарантированно пускается при токах, превышающих уставку пускового тока:

– в 1,1 для всех видов характеристик, кроме длительно инверсной;

– в 1,3 для длительно инверсной характеристики.

Рабочий диапазон токов для длительно инверсной характеристики составляет от 2 до $7 \times I_{уст}$, для остальных видов характеристик как от 2 до $20 \times I_{уст}$. Погрешности по времени срабатывания для всех зависимых характеристик соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

$I_{уст}$	от 2 до 5	от 5 до 7	от 7 до 10	от 10 до 20	более 20
Чрезвычайно инверсная	$\pm 13 \%$	$\pm 8 \%$	$\pm 8 \%$	$\pm 6 \%$	$\pm 5 \%$
Сильно инверсная	$\pm 12 \%$	$\pm 7 \%$	$\pm 7 \%$	$\pm 6 \%$	$\pm 5 \%$
Нормально инверсная	$\pm 12 \%$	$\pm 6 \%$	$\pm 6 \%$	$\pm 6 \%$	$\pm 5 \%$
Длительно инверсная	$\pm 12 \%$	$\pm 7 \%$	$\pm 5 \%$	–	–

Дополнительная погрешность уставок по току срабатывания МТЗ от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур не превышает $\pm 3 \%$.

1.3.2 Защита от замыканий на землю

В состав устройства входит одна ступень защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), как с независимой, так и с зависимой от тока выдержкой времени. Ввод/вывод ступени защиты и выбор вида характеристики производится в соответствии с требуемыми уставками.

Ступень ОЗЗ выполнена как ненаправленная защита нулевой последовательности, реагирующая на установившийся ток замыкания на землю основной частоты 50 Гц. Ток нулевой последовательности измеряется трансформатором тока нулевой последовательности (ТТНП) или в нулевом проводе фазных трансформаторов тока.

Параметры и характеристики ступени защиты от замыканий на землю с независимой характеристикой приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование параметра	Значение параметра	
Номинальный входной ток защиты, А	0,2	1,0
Диапазон уставок по току, I_N	от 0,1 до 2,5	
Диапазон уставок по первичному току, А	от 0,6 до 15,0	от 3,0 до 75,0
Диапазон уставок по времени, с	T_0	от 0,05 до 300
	$T_{0.1}$	от 0,05 до 300
Собственное время срабатывания, мс	55	
Время возврата, не более, мс	40	
Коэффициент возврата, типовой	0,95	
Основная погрешность по времени:	при уставках менее 0,5 с	± 10 мс
	при уставках более 0,5 с	$\pm 2 \%$
Основная погрешность по току:	при уставках менее $0,5 \times I_N$	$\pm 5 \%$
	при уставках более $0,5 \times I_N$	$\pm 3 \%$

Ступень ОЗЗ выполнена с двумя выдержками времени, что позволяет организовать раздельное действие на цепи отключения и сигнализации.

Параметры зависимых от тока характеристик срабатывания соответствуют аналогичным параметрам 3 ступени МТЗ, приведенным в 1.3.1.

Подпись и дата	
Инв. № д.д.л.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			13

Чувствительность защиты от замыканий на землю, которую обеспечивает устройство при использовании с трансформаторами ТЗЛ, приведена в таблице 5.

Таблица 5

Входной номинальный ток, А	Первичный ток срабатывания, А				
	1 ТЗЛ	2 ТЗЛ последовательно	3 ТЗЛ последовательно	2 ТЗЛ параллельно	3 ТЗЛ параллельно
0,2	0,57	0,72	1,05	0,85	1,11
1	2,6	3,95	5,3	2,77	2,78

1.3.3 Защита от несимметричного режима работы нагрузки (защита обрыва фаз)

Защита может работать в двухфазном или трехфазном режиме с независимой от тока характеристикой срабатывания. Защита от обрыва фаз (ЗОФ) выполнена с двумя выдержками времени для организации раздельного действия на цепи отключения, сигнализации, автоматики. Ввод/вывод ступени защиты производится программными переключателями.

Параметры и характеристики защиты приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току несимметрии, % от тока фазы	от 10 до 100
Минимальный фазный ток работы защиты	$0,1 \times I_N$
Диапазон уставок по времени, с	ТД от 1 до 300
	ТД.1 от 1 до 300
Время срабатывания при 100 % несимметрии, с	1,0
Время возврата, не более, мс	50
Коэффициент возврата, типовой	0,95
Основная погрешность по времени:	
при уставках менее 0,5 с	± 10 мс
при уставках более 0,5 с	± 2 %
Основная погрешность по току:	
при токах менее $0,5 \times I_N$	± 5 %
при токах более $0,5 \times I_N$	± 3 %

1.3.4 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)

Устройство обеспечивает формирование выходного сигнала на отключение вышестоящего выключателя при срабатывании защит и неуспешном отключении контролируемого выключателя. Факт успешного отключения выключателя фиксируется по исчезновению тока во входных цепях переменного тока устройства. Ввод/вывод функции УРОВ производится программными переключателями.

Контроль тока через выключатель осуществляется тремя однофазными реле тока УРОВ с единой фиксированной уставкой по току.

Реле тока УРОВ правильно работает при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50 % включительно в установившемся режиме при значении вторичного тока от $4 \times I_N$ до $40 \times I_N$.

Параметры и характеристики защиты приведены в таблице 7.

1.3.9 Технические параметры и характеристики функций измерения, регистрации

1.3.9.1 Устройство обеспечивает измерение фазных токов в диапазоне от 0 до $63xI_N$, измерение токов нулевой последовательности в диапазоне от 0 до $21xI_N$. Основная относительная погрешность измерений в диапазоне токов менее $0,5xI_N$ не превышает $\pm 5\%$, в диапазоне токов более $0,5xI_N$ не превышает $\pm 3\%$.

1.3.9.2 Устройство содержит аварийный осциллограф, который обеспечивает запись 4 аналоговых и 40 дискретных сигналов. Частота дискретизации осциллографа составляет 200 Гц.

Длительность записи предаварийного режима 0,5 с.

Длительность записи аварийного режима от 0,5 до 5,0 с (регулируемая).

Суммарное время записи в зависимости от количества сигналов составляет от 16 до 35 с, при этом количество осциллограмм не более 32.

1.3.9.3 Устройство ТЭМП 2501-1Х регистрирует для АСУ ТП с индивидуальным кодом и меткой времени следующие события:

- запуск/возврат ступеней защит;
- срабатывание/возврат выдержек времени ступеней защит;
- изменение состояния входных дискретных сигналов;
- изменение состояния выходных реле;
- срабатывание/возврат функций автоматики и сигнализации;
- пуск/останов регистратора аварийных режимов;
- начало и завершение изменения уставок и конфигурации устройства.

Под событием понимается зафиксированный во времени переход любого из вышеперечисленных параметров из одного, заранее определенного состояния, в другое. Точность регистрации событий по отношению к внутреннему таймеру не хуже 2,5 мс.

Размер буфера событий, передаваемых в АСУ ТП, составляет – 31 событие.

Перечень регистрируемых событий задается специальными параметрами – масками, которые доступны только по последовательному каналу.

1.4 Устройство и работа (принцип действия)

1.4.1 Конструктивное исполнение и состав устройства

Устройство ТЭМП 2501-1 выполнено в виде кассеты блочно-унифицированной конструкции. Устройство имеет три исполнения по конструкции:

- а) ТЭМП 2501–11 – кассета для утопленного монтажа горизонтальная;
- б) ТЭМП 2501–12 – кассета для навесного монтажа;
- в) ТЭМП 2501–13 – кассета для утопленного монтажа вертикальная.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены в приложении А.

Связь между блоками в кассете осуществляется с помощью объединительной печатной платы и гибких жгутов. Элементы индикации и управления (светодиоды, дисплей, кнопки управления) располагаются на отдельной плате, расположенной за лицевой панелью. Кроме того, на лицевую панель выведен разъем порта последовательной связи устройства с персональным компьютером.

В состав устройства входят следующие блоки:

- блок питания П1273;
- блок входных трансформаторов Д1860;
- блок входных дискретных сигналов Р1457;
- блок индикации и управления И2303;
- измерительный блок L2303;
- блок выходных реле Р1435;
- объединительная плата.

1.4.2 Структурная схема устройства приведена на рисунке 1.

1.4.2.1 Устройство выполнено в виде программируемого логического контроллера, имеющего в качестве ядра блок центрального процессора (он же - измерительный блок), который обеспечивает взаимодействие между всеми входящими в состав устройства блоками. Измерительный блок обеспечивает прием поступающей на его вход информации от промежуточных трансформаторов тока, от блока входных дискретных сигналов, от кнопок управления, от порта последовательной связи для последующего преобразования и обработки по заранее заданным алгоритмам. Результаты обработки поступающей информации выдаются на выходные реле, на элементы индикации, а также передаются по запросам в систему АСУ ТП. Нормальное функционирование устройства обеспечивается бесперебойным питанием, а также развитой системой самодиагностики, которая постоянно производит оценку работоспособности составных частей устройства и программного обеспечения.

1.4.2.2 Питание устройства производится от преобразовательного блока питания П1273, который обеспечивает необходимые уровни напряжения питания для функционирования блоков. Подача оперативного питания производится через отдельный разъем X2.

1.4.2.3 Переменный ток от измерительных трансформаторов тока (ТТ) подается через клеммные колодки X1 на блок входных трансформаторов Д1860. В блоке трансформаторов производится гальваническое разделение внутренних цепей устройства от цепей измерительных трансформаторов тока и преобразование входных сигналов до необходимых для работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) уровней.

Преобразованные сигналы от блока трансформаторов с помощью гибкого жгута поступают на вход измерительного блока, где производится их обработка.




Рисунок 1 – Структурная схема устройства

1.4.2.4 Блок входных дискретных сигналов P1457 обеспечивает прием внешних сигналов и их гальваническую развязку от внутренней схемы устройства. Подача входных сигналов производится через отдельный разъем X3.

Подпись и дата
Инв. № дцбл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист 17

1.4.2.5 С помощью блока индикации и управления И2303 осуществляется выставление уставок и конфигурация устройства, просмотр измеренных и зарегистрированных величин, состояние дискретных входных сигналов и выходных реле устройства. Блок индикации обеспечивает отображение каналов сработавших защит и функций автоматики, видов неисправности устройства, выявленных системой самодиагностики.

1.4.2.6 Измерительный блок L2303 выполнен на микропроцессорной элементной базе. Он имеет развитую систему самодиагностики для контроля исправности программной и аппаратной части устройства (блока выходных реле, АЦП, уровней питающих напряжений операционных усилителей и т.д.), которая обеспечивает высокую готовность к действию и надежность устройства.

Блок реализует функцию обработки и измерения аналоговых сигналов, а также функцию логического контроллера, при этом обеспечивается взаимодействие и обработка сигналов между всеми составными блоками, прием/передача сигналов по порту последовательной связи и др.

Блок выполняет преобразование сигналов от промежуточных трансформаторов тока в последовательность двоичных кодов, а также выделение максимального значения тока в фазах за полпериода и сравнение их с уровнем уставок. В случае превышения уставки в регистры памяти записываются параметры аварийного режима, а также формируется логический сигнал для действия на цепи отключения, сигнализации, автоматики.

На вход измерительного блока поступают также логические сигналы от блока входных дискретных сигналов. Блок производит обработку поступающих сигналов по определенному алгоритму. Алгоритм обработки определяется пользователем с помощью выбора типа функциональной схемы и программных переключателей, которые определяют различное действие входных воздействующих сигналов на выходные цепи (действие на сигнализацию или отключение и т. п.). Измерительный блок формирует сигналы срабатывания выходных реле сигнализации и отключения, а также осуществляет вывод на дисплей блока индикации информации о состоянии и параметрах устройства.

1.4.2.7 Блок выходных реле P1435 обеспечивает прием команд от измерительного блока и срабатывание реле управления и сигнализации. Измерительный блок производит постоянный контроль состояния выходных реле, обеспечивая высокую готовность к действию. Предусмотрены меры, исключающие самопроизвольное срабатывание выходных реле. Контакты выходных реле выведены на два отдельных разъема X4 и X5.

1.4.3 Работа составных частей устройства

1.4.3.1 Блок питания П1273

Блок осуществляет преобразование напряжения переменного, выпрямленного переменного или постоянного оперативного тока в стабилизированные уровни напряжения +5 В и ±12 В для питания цифровой и аналоговой части измерительного блока соответственно, а также нестабилизированное напряжение +24 В для питания обмоток выходных реле. Индикатор зеленого свечения «Упит» в блоке индикации на лицевой панели устройства сигнализирует о нормальной работе блока питания.

Для защиты от повреждения входных цепей блока при кратковременных перенапряжениях в сети оперативного тока, предусмотрены ограничители перенапряжений (варисторы), уровень среза которых составляет 330 В.

Защита от повреждений внутри устройства осуществляется предохранителем на номинальный ток 1 А, включенным в первичную цепь 220 В, который расположен на печатной плате блока питания.

На плате блоке питания так же размещен последовательный порт для связи устройства с АСУ ТП.

1.4.3.2 Блок трансформаторов Д1860

Блок конструктивно состоит из плиты, на которой располагаются промежуточные трансформаторы тока. Преобразованные сигналы от вторичных обмоток подаются на элементы нагрузки, обеспечивающие необходимые уровни сигналов для АЦП.

Промежуточные трансформаторы тока защиты от междофазных замыканий выполняются на номинальный ток 5 А с отпайкой, позволяющей подключать их к измерительным ТТ с номинальным вторичным током 1 А.

Трансформатор тока защиты от замыканий на землю выполняется на номинальные токи 1 А с отпайкой, позволяющей подключать его на номинальный ток 0,2 А для повышения чувствительности защиты.

1.4.3.3 Блок входных дискретных сигналов Р1457

Устройство содержит блок входных дискретных сигналов, обеспечивающий приём восьми сигналов от внешних устройств с уровнем 110 В или 220 В переменного или постоянного оперативного тока. Выбор необходимого исполнения производится при заказе устройства. Входные цепи являются изолированными по отношению друг к другу, что позволяет подключать цепи от различных источников оперативного питания. При необходимости питание входных дискретных сигналов можно объединять. Входные цепи отделены от внутренних цепей устройства оптоэлектронными преобразователями, обеспечивающими необходимый уровень изоляции.

Предусмотрены меры, исключающие ложное срабатывание входных цепей при замыканиях на землю в сети постоянного оперативного тока. Напряжение активного уровня сигнала, необходимого для срабатывания входа, составляет не менее 0,6 номинального напряжения питания устройства.

Специальными схемными решениями обеспечивается кратковременное (на 20 мс) протекание повышенного входного тока (до 20 мА) в момент срабатывания для надёжного пробоя оксидной плёнки на контактах внешних реле управления. После срабатывания входной цепи значение тока, протекающего через дискретный вход устройства, не превышает 3 мА.

1.4.3.4 Блок индикации и управления И2303

Блок индикации и управления состоит из дисплея ЖКИ (2 строки по 16 символов), шести кнопок управления и трех светодиодов, сигнализирующих о состоянии устройства. Цветовые характеристики и положения светодиодов, а так же соответствие режимов свечения светодиодов режиму работы устройства, отражены в таблице 8.

Таблица 8

Положение светодиода	Цвет	Режим свечения	Режим работы устройства
Левый	Зеленый	Включен Выключен	Подано напряжение питания устройства Снято напряжение питания устройства
Средний	Желтый	Включен Мигание Выключен	Сработала ступень защиты, функция автоматики Пуск ступеней защит Возврат всех ступеней защит, коды срабатывания ступеней защит и каналов автоматики сброшены
Правый	Красный	Включен Выключен	Обнаружена устойчивая внутренняя неисправность Устройство исправно

На дисплее отображается меню устройства. В заглавном пункте меню отображается список сработавших каналов защит и автоматики (если таковые имеются). В соответствующих пунктах меню отображаются:

– величины, измеряемые устройством, состояние входных дискретных сигналов и выходных реле;

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

										Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ					

- зарегистрированные аварийные параметры;
- уставки ступеней защит и положение программных переключателей;
- параметры конфигурации устройства;
- параметры связи переднего и заднего портов;
- информация об устройстве.

Перемещение по меню, выставление уставок и конфигурирование устройства осуществляется с помощью кнопок управления (подробное описание приведено в 2.4).

1.4.3.5 Измерительный блок L2303

Измерительный блок состоит из двух частей: аналоговой и цифровой. В аналоговой части блока расположены активные фильтры промышленной частоты сигналов, поступающих от блока трансформаторов и схема 12-ти разрядного АЦП, преобразующего значения этих сигналов в двоичный код с частотой дискретизации 1200 Гц.

В цифровой части блока находятся:

- микропроцессор, производящий обработку входных сигналов по заданному алгоритму и формирование логических сигналов для блока выходных реле. Микропроцессор формирует данные для индикации, последовательной связи с АСУ ТП или переносного компьютера и выполняет функции самодиагностики устройства;
- микросхема ОЗУ (8 КБайт) для хранения действующих уставок и конфигурации устройства, организации буферов регистрируемых и измеренных значений;
- микросхема энергонезависимой памяти EEPROM (32 КБайт) для хранения уставок и конфигурации устройства и записи осциллограмм;
- микросхема ПЗУ (64 КБайт) для хранения программы работы микропроцессора;
- микросхема часов реального времени;
- ряд вспомогательных логических микросхем.

1.4.3.6 Блок выходных реле P1435

Блок выходных реле устройства содержит 10 малогабаритных реле. Блок имеет три относительно мощных реле К1, К2, К3, действующих на цепи управления коммутационными аппаратами (технические данные реле в 1.2.8). Два реле (К1 – «Отключить» и К2 – «Включить») обеспечивают по одной нормально открытой выходной цепи с двумя последовательно соединенными контактами. Реле К3 имеет две нормально открытые выходные цепи (по два последовательно соединенных контакта в каждой цепи), которые предполагается использовать для организации действия схемы УРОВ на вышестоящий выключатель или по усмотрению заказчика.

В состав блока входят еще пять менее мощных реле для действия на цепи сигнализации и автоматики (три реле с переключающими контактами и два реле с нормально разомкнутыми контактами), а также двухпозиционное реле фиксации команд с двумя переключающими контактами.

Реле «Неисправность» при поданном напряжении оперативного питания находится в подтянутом состоянии и возвращается в обесточенное состояние при обнаружении системой самодиагностики неисправности в устройстве или при потере оперативного питания. Реле имеет два нормально замкнутых контакта с общей точкой для подачи сигнала о неисправности в цепи сигнализации.

1.4.3.7 Объединительная плата

На объединительной плате расположены разъемы, в которые, при снятой со стороны подключения внешних проводников крышке кассеты, устанавливаются блок питания, блок входных дискретных сигналов, измерительный блок и блок выходных реле. На объединительной плате располагается преобразователь RS-232, обеспечивающий связь устройства ТЭМП 2501-1 с компьютером через нуль-модемный кабель, подключаемый к разъему, выведенному на лицевую панель.

Лист	ГЛЦИ.656122.042 РЭ				
20		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
					Дата

1.4.4 Описание работы устройства в целом

1.4.4.1 Функциональная схема устройства

Терминал ТЭМП 2501-1 выполнен в виде многофункционального устройства, обеспечивающего необходимые функции защиты, управления, сигнализации и автоматики различных присоединений, функциональные схемы которых, в основном, отличаются функциями автоматики. Любое устройство ТЭМП 2501-1 может быть сконфигурировано и применено для четырех типов присоединений, функциональные схемы которых описаны в таблице 9. Выбор необходимого вида функциональной схемы (назначения присоединения) производится пользователем с помощью кнопок на лицевой панели или по последовательному каналу связи.

Таблица 9

Тип функциональной схемы	Назначение
1	Устройство защиты и автоматики линии
2	Устройство защиты и автоматики ввода резервного питания
3	Устройство защиты и автоматики ввода рабочего питания
4	Устройство защиты и автоматики линии к ТСН

Функциональные схемы, приведенные в приложении Б, отображают алгоритмы работы функций защит и автоматики, состав и взаимосвязь отдельных узлов устройства. Там же приведено назначение входных и выходных сигналов для связи с внешними устройствами.

Состав функций автоматики, в зависимости от типа функциональной схемы устройства, приведен в таблице 10.

Таблица 10

Функциональная схема, №	Состав функций автоматики
1	Двукратное АПВ, автоматическая частотная разгрузка и ЧАПВ
2	Автоматический ввод резерва (АВР), АПВ не применяется
3	Однократное АПВ, формирование сигнала включения СВ
4	Однократное АПВ, включение по АВР

1.4.4.2 Входные сигналы устройства

Устройство имеет четыре измерительных и восемь гальванически изолированных дискретных входных цепей.

Назначение контактов разъема Х1 измерительных входных цепей:

- X1:1 – общий вход фазы А
- X1:2 – измерительный вход тока фазы А ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
- X1:3 – измерительный вход тока фазы А ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
- X1:4 – общий вход фазы В
- X1:5 – измерительный вход тока фазы В ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
- X1:6 – измерительный вход тока фазы В ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
- X1:7 – общий вход фазы С
- X1:8 – измерительный вход тока фазы С ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
- X1:9 – измерительный вход тока фазы С ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
- X1:10 – общий вход $3I_0$
- X1:11 – измерительный вход тока $3I_0$ ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
- X1:12 – измерительный вход тока $3I_0$ ($I_{ном} = 0,2 \text{ А}$)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
														21

В зависимости от схемы подключения к измерительным трансформаторам тока можно выбрать трехфазный или двухфазный режим функционирования защит. Выбор необходимого режима работы производится с помощью группы программных переключателей SGF12, возможные значения переключателей приведены в таблице 11.

Таблица 11

Переключатель	Функция переключателя
SGF12.1	0 – ток фазы А не измеряется; 1 – ток фазы А измеряется,
SGF12.2	0 – ток фазы В не измеряется; 1 – ток фазы В измеряется,
SGF12.3	0 – ток фазы С не измеряется; 1 – ток фазы С измеряется.

Назначение контактов разъема X3 для приема дискретных входных сигналов приведено в таблице 12.

Таблица 12

Контакты	Вход №	Назначение дискретного входного сигнала
X3:1; X3:2	1	Команда «Отключить» от ключа или телемеханики
X3:3; X3:4	2	Команда «Включить» от ключа или телемеханики
X3:5; X3:6	3	Дискретный входной сигнал 3 (конфигурируется пользователем)
X3:7; X3:8	4	Дискретный входной сигнал 4 (конфигурируется пользователем)
X3:9; X3:10	5	Дискретный входной сигнал 5 (конфигурируется пользователем)
X3:11; X3:12	6	Дискретный входной сигнал 6 (конфигурируется пользователем)
X3:13; X3:14	7	Контроль цепей отключения (реле РПО)
X3:15; X3:16	8	Контроль цепей включения (реле РПВ)

Дискретные входы с 3 по 6, РПО, РПВ могут программно инвертироваться с помощью группы программных переключателей SGF7 по схеме, представленной на рисунке 2. При установке программных переключателей SGF7.1–SGF7.6 в положение «0», соответствующие входные цепи считаются прямыми (напряжение подано – состояние «логической 1»), при установке ключей в «1» – инверсными (напряжение подано – состояние «логического 0»), что позволяет осуществлять управление дискретными входами как нормально-разомкнутыми, так и нормально-замкнутыми контактами внешних устройств.




Рисунок 2

Таблица 14

Реле	Клеммы	Назначение выходного реле	Тип контактов реле
К1	X4:3; X4:9	Реле отключения выключателя	1 нормально разомкнутый
К2	X4:8; X4:11	Реле включения выключателя	1 нормально разомкнутый
К3	X4:13; X4:14	Выходное реле 3	2 нормально разомкнутых
	X4:15; X4:16		
К4	X4:1; X4:4; X4:5	Сигнальное реле 4	1 переключающий
К5	X4:2; X4:6; X4:7	Сигнальное реле 5	1 переключающий
К6	X5:4; X5:12	Сигнальное реле 6	1 нормально разомкнутый
К7	X5:5; X5:13	Реле «Сигнализация»	1 нормально разомкнутый
К8	X5:14; X5:15; X5:16	Сигнальное реле 8	1 переключающий
К9	X5:1; X5:6; X5:7	Реле фиксации команд, двухпозиционное (РФК)	2 переключающих
	X5:2; X5:8; X5:9		
К10	X5:3; X5:10; X5:11	Реле «Неисправность»	2 нормально замкнутых

Назначение выходного реле К3, сигнальных реле К4, К5, К6 и К8 может быть изменено пользователем. Это позволяет более гибко использовать возможности выходных реле: увеличить, количество контактов какого-либо реле, организовать выдачу необходимых выходных сигналов в зависимости от схемы подключения, вывести на выходные реле действия ступеней защит, цепей сигнализации и пр.




Рисунок 3

Выбор выполняемых реле функций производится с помощью программных переключателей матрицы SGR1–SGR18 в соответствии с рисунком 3 и таблицей 14. Переключатели SGR1–SGR16 могут быть использованы для всех функциональных схем, а переключатели SGR17 и SGR18 индивидуальны для определенных применений. Их использование определяется выбранным типом функциональной схемы: группа программных переключателей SGR17 доступна для изменения и отображения только для функциональной схемы №3 (вводной выключатель), группа программных переключателей SGR18 доступна для изменения и отображения только для функциональной схемы №2 (секционный выключатель).




Рисунок 4

Каждая ступень MT3 выполнена в виде трёх однофазных реле тока, которые пускаются, когда ток одной или нескольких фаз превышает величину уставки соответствующей ступени. При пуске ступени начинается отсчет выдержки времени, определяемой уставкой по времени срабатывания. По истечении выдержки времени происходит срабатывание защиты. Пуск и срабатывание ступеней защит сопровождается срабатыванием определённых выходных реле, соответствующими сообщениями на дисплее и формированием событий для АСУ.

1 ступень MT3 имеет одну регулируемую выдержку времени, 2 ступень – три независимые друг от друга регулируемые выдержки времени, действие которых вводится программными переключателями SGF3.3, SGF3.4, SGF3.5, 3 ступень MT3 – две выдержки времени, действие которых вводится переключателями SGF3.1 и SGF3.2.

Ускорение 2 ступени MT3 при включении выключателя организуется от сигналов пуска 2 ступени и сигнала срабатывания РПО. Ввод или вывод ускорения осуществляется установкой программного переключателя SGF2.5. Ускорение вводится на время возврата реле РПО (1 с.).

2 ступень MT3 имеет регулируемую выдержку времени возврата. Эта уставка предусмотрена для выполнения защиты синхронных двигателей от асинхронного хода. При установке минимальной уставки выдержки времени на возврат, равной 0,04 с, время возврата 2 ступени определяется собственным временем возврата измерительного органа ступени. Уставка выдержки времени на возврат влияет только на сигналы срабатывания 2 ступени с выдержками времени T2, T2.1, T2.2 и не влияет на цепь ускорения.

Предусмотрено блокирование действия ступеней защит внешними сигналами блокирования защит 1 и 2 (выбор производится матрицей входных сигналов). Это обеспечивает выполнение вольтметровой блокировки ступеней MT3 с помощью внешних реле напряжения. Ввод/вывод блокирования ступеней MT3 производится программными переключателями SGB1.1– SGB1.6.

Сигналы пуска 2 и 3 ступеней MT3, используемые для построения «логической защиты шин», а также пуска дуговой защиты, вводятся/выводятся с помощью переключателей SGF2.7 и SGF2.6 соответственно. Для секционного выключателя

предусмотрено формирование выходного сигнала пуска МТЗ по схеме «И» с контролем положения выключателя (с помощью сигнала РПВ) для улучшения избирательности «мёртвой зоны». Ввод/вывод схемы «И» производится переключателем SGF2.8.

Ступени МТЗ имеют две группы уставок по току и по времени, а также всех программных переключателей. Выбор действующей группы уставок производится с лицевой панели устройства вручную, по последовательной линии связи, а также автоматически при подаче на один из дискретных входов сигнала (при введенном переключателе SGF4.2). После установки SGF4.2=1 сигнал «Бл. Защит1/Уставки» используется только для переключения групп уставок и не действует на блокировку ступеней защит, независимо от состояния переключателей SGB1.1, SGB1.3 и SGB1.5.

Переключение между группами уставок по факту срабатывания дискретного входа может производиться как однократно (с ручным возвратом к предыдущей группе), так и многократно с автоматическим возвратом к предыдущей группе уставок: отсутствие напряжения на дискретном входе – активная группа уставок первая, наличие напряжения на дискретном входе – активная группа уставок вторая. Для многократного переключения групп уставок по факту срабатывания дискретного входа необходимо выставить SGF4.2=1 в обеих группах уставок.

1.4.5.2 Логическая защита шин (ЛЗШ)

ЛЗШ применяется для быстрого отключения КЗ на шинах и реализуется на рабочем и резервном вводах. Для этого в терминалах вводов предусматривается ступень МТЗ (ЛЗШ), которая блокируется от МТЗ присоединений (сигналом «Пуск МТЗ»). При внешних КЗ на отходящих присоединениях пускается ступень МТЗ этого присоединения и блокирует ступени защит рабочего и резервного вводов. При КЗ на шинах блокирования не происходит и ступень с выдержкой времени отключает ввод.

Возможно применение одной из двух схем организации ЛЗШ: параллельная (с использованием нормально открытых контактов реле МТЗ присоединений) и последовательная (с использованием нормально замкнутых контактов реле). Схемы организации ЛЗШ приведены на рисунке 5. Более предпочтительна схема с последовательным соединением контактов, позволяющая контролировать целостность цепи. Вместе с тем, схема с параллельным соединением контактов более технологична для реализации в КРУ.


Сигнал «Пуск МТЗ» в устройствах, защищающих фидерные присоединения, формируется с помощью выходного реле. На это выходное реле выводится пуск 3 ступени МТЗ. Для двигателей может использоваться 2 ступень МТЗ.

В случае использования последовательной схемы ЛЗШ необходимо с помощью программного переключателя группы SGF7 ввести инверсию дискретного входа на рабочем и резервном вводе, который используется для блокирования ступени МТЗ ЛЗШ.


Устройство ТЭМП2501-1Х осуществляет контроль и обеспечивает выдачу сигнализации в случае обнаружения внешней неисправности цепей ЛЗШ. При длительном присутствии (более 10 с) блокирующего сигнала «Бл.Защит 1» на дискретном входе устройства защиты ввода (рабочего или резервного) без пуска токовых органов ступеней МТЗ происходит формирование внутреннего логического сигнала «Неиспр. ЛЗШ» действующего на срабатывание сигнальных реле «Сигнализация», «Предупредительная сигнализация», а также появление соответствующей надписи на ЖКИ.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						27



а) параллельная схема организации ЛЗШ



б) последовательная схема организации ЛЗШ

Рисунок 5 – Схемы организации ЛЗШ

1.4.5.3 Токовая защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)

Одноступенчатая ненаправленная защита от замыкания на землю имеет независимую и обратозависимые характеристики срабатывания (аналогично 3 ступени МТЗ от междуфазных замыканий). Выбор вида характеристики, а так же ввод/вывод защиты от замыканий на землю из работы, осуществляется с помощью программных переключателей SGF1.6– SGF1.8.

ОЗЗ имеет две независимые друг от друга выдержки времени, действие которых вводится программными переключателями SGF3.8 и SGF4.1.

Структурная схема ОЗЗ изображена на рисунке 6.




Рисунок 6

Блокирование действия защиты от замыканий на землю внешним сигналом блокирования защит 2 осуществляется при вводе программного переключателя SGB1.7.

Сигнал «Бл.Защит 1/Уставки» используется только для переключения групп уставок (при введенном SGF4.2) и не действует на блокировку ступени OЗЗ,

1.4.5.4 Защита от несимметричного режима работы нагрузки (от обрыва фаз)

Защита от несимметричного режима работы нагрузки, приведенная на рисунке 7, реализуется путем определения максимального и минимального токов в трёх фазах и вычисления тока небаланса по формуле $\Delta I = [(I_{max} - I_{min}) / I_{max}] \cdot 100 \%$. Защита от обрыва фаз не работает при значениях фазных токов меньших $0,1 \cdot I_N$.




Рисунок 7

Защита пускается, если вычисленное значение превышает величину уставки ΔI (в процентах). Пуск и срабатывание защиты сопровождается соответствующими сообщениями на дисплее и формированием событий для АСУ.

С помощью переключателя SGF1.5 защита от обрыва фаз, при отсутствии необходимости в ней, может быть выведена из работы. Ступень защиты от обрыва фазы имеет две независимые друг от друга выдержки времени, действие которых вводится программными переключателями SGF3.6 и SGF3.7.

1.4.5.5 УРОВ

Схема реализации УРОВ на подстанции и взаимосвязь между устройствами отходящих присоединений и ввода показана на рисунке 8.

Пуск схемы УРОВ производится при действии токовых защит на отключение выключателя (при срабатывании ступеней защит с выдержками времени T1, T2, T3, T4 или цепи ускорения). Контроль отключённого положения выключателя производится токовым органом УРОВ с уставкой $0,05 \cdot I_N$. Ввод/вывод схемы УРОВ производится программным переключателем SGR11.6.

В сетях с малыми токами замыкания на землю предусмотрен пуск УРОВ защитой от замыканий на землю при действии её на отключение (с выдержкой времени T0) без контроля токовым органом. Ввод/вывод пуска УРОВ от ТЗНП производится программным переключателем SGF1.4.

Подпись и дата
Инв. № д/дл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.




Рисунок 8

Структурная схема УРОВ изображена на рисунке 9. Схема УРОВ по истечении выдержки времени от 0,1 до 1с формирует сигнал на срабатывание выходного реле с последующим отключением вышестоящего выключателя или для действия на вторую катушку отключения. Рекомендуется использовать в качестве выходного реле КЗ с двумя нормально разомкнутыми контактами.




Рисунок 9

1.4.5.6 Цепи дуговой защиты

Цепи дуговой защиты в устройстве (рисунок 10) предназначены, в основном, для сигнализации поврежденной ячейки КРУ, однако допускается и действие на отключение.




Рисунок 10

В устройстве предусмотрено два варианта организации цепей дуговой защиты: с использованием контроля по току или без контроля по току, что определяется состоянием переключателей SGF4.3. При SGF4.3=0 сигнал от датчика дуговой защиты действует на светодиодную сигнализацию устройства, на выходное реле «Сигнализация» и реле «Отключить».




Рисунок 11

При использовании устройства для защиты рабочего ввода переключателем SGF6.4 можно ввести запрет АПВ при действии сигнала внешних устройств на отключение с последующим АВР.

1.4.6.3 Двукратное АПВ

При использовании для защиты отходящей линии (функциональная схема №1), устройство обеспечивает выполнение двукратного АПВ, схема которого приведена на рисунке 12, с поочередным действием ступеней. Для ввода двукратного АПВ, кроме внешнего ключа разрешения АПВ, необходимо установить программный переключатель SGF6.2 в состояние «1».

АПВ первого цикла выполняется с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне от 0,5 до 20 с, АПВ второго цикла выполняется с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне от 20 до 120 с.

АПВ второго цикла выполняется при неуспешном первом цикле с контролем цепи несоответствия при условии, что набрана выдержка времени готовности Тгот АПВ2.

Сигнал запрета и сброса времени готовности двукратного АПВ формируется при:

- срабатывании УРОВ;
- оперативном отключении по команде «Отключить».

Программными переключателями SGF5.1– SGF5.8 можно ввести запрет АПВ при:

- отключении выключателя от 1 ступени МТЗ;
- отключении выключателя от 2 ступени МТЗ;
- отключении выключателя от 3 ступени МТЗ;
- отключении выключателя от защиты от обрыва фаз;
- отключении выключателя от ступени ОЗЗ;
- отключении выключателя от внешних устройств;
- отключении выключателя от дуговой защиты;
- отключении выключателя от АЧР или противоаварийной автоматики.

Действие АПВ, как успешное, так и неуспешное, сигнализируется появлением сообщения на дисплее устройства и срабатыванием выходного реле «Сигнализация».

1.4.6.4 Частотное АПВ (ЧАПВ)

Для отходящих присоединений предусмотрено отключение выключателя от схемы АЧР либо с последующим ЧАПВ, либо без ЧАПВ. Ввод ЧАПВ в действие осуществляется программным переключателем SGF6.1 (рисунок 12). При SGF6.1=0 отключение при появлении внешнего сигнала «АЧР/Автом.» производится без

последующего ЧАПВ. При $SGF6.1=1$ обеспечивается отключение от АЧР с последующим ЧАПВ, которое будет произведено после возврата воздействующего сигнала «АЧР/Автом.». Разрешение работы ЧАПВ не зависит от положения ключа «Кл. АПВ».

Схема ЧАПВ имеет регулируемое время готовности от 0,5 до 25 с. Выдержка времени ЧАПВ $T_{гр}$, регулируемая в диапазоне от 0,5 до 120 с, позволяет произвести одновременное включение выключателей присоединений после действия АЧР для снижения нагрузки на источник оперативного тока. Сигнал пуска ЧАПВ запрещает действие АПВ первого цикла.

При использовании ЧАПВ для полного запрета АПВ первого цикла после отключения присоединения по АЧР необходимо установить переключатель $SGF5.8=1$.

После осуществления ЧАПВ обеспечивается выдача соответствующей информации на ЖКИ, а также во внешние цепи сигнализации. Устройство выполняет подсчет количества произведенных ЧАПВ, которое хранится в отдельном регистре и доступно для считывания, просмотра и очистки.





Рисунок 12

1.4.6.5 Автоматический ввод резерва (АВР)


Схема АВР обеспечивает включение ввода резервного питания (секционного выключателя) при отключении рабочего ввода для восстановления питания потребителей. При отключении рабочего ввода от защит трансформатора или защиты минимального напряжения на его выходе формируется сигнал пуска АВР резервного ввода длительностью 1 с, срабатывает выходное реле, которое подаёт сигнал на вход устройства защиты резервного ввода которое, в свою очередь, включает секционный выключатель. При внутреннем повреждении на секции, когда после отключения рабочего ввода АВР производить нежелательно, сигнал пуска АВР блокируется и включения резервного ввода не происходит.

Структурная схема работы АВР и взаимосвязь между устройствами рабочих и резервного вводов показана на рисунке 13.

Подпись и дата
Инв. № д.д.л.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.



а) схема с контролем напряжения смежной секции устройствами защиты рабочих вводов



б) схема с контролем напряжения на секциях устройством защиты резервного ввода

Рисунок 13

Устройство ТЭМП2501-1 позволяет реализовать АВР одним из двух способов: с контролем наличия напряжения смежной секции устройством защиты рабочего ввода и с контролем наличия напряжения устройством защиты резервного ввода.

В первом случае формирование сигнала включения секционного выключателя осуществляется устройством защиты отключаемого ввода только при условии наличия напряжения на смежной секции, если напряжение на смежной секции отсутствует, то и команда «Пуск АВР» на устройство защиты резервного ввода не подается.

Во втором случае команда на включение секционного выключателя подается сразу после отключения рабочего ввода с последующим АВР, контроль наличия напряжения осуществляется устройством защиты резервного ввода. Включение секционного выключателя по АВР осуществляется только в том случае, если хотя бы на одной из секций присутствует рабочее напряжение.

Первый вариант построения АВР является более грамотным, т.к. в случае отсутствия напряжения на смежной секции команда на включение резервного ввода не будет подана вообще. Второй вариант является более технологичным для реализации и позволяет освободить один из свободно конфигурируемых дискретных входов устройства защиты рабочих вводов для других целей.

В устройстве защиты секционного выключателя (функциональная схема №2) предусмотрено действие дискретного сигнала от внешних устройств на запрет АВР. Данный дискретный сигнал может быть также использован для оперативного разрешения/запрета АВР с помощью ключа управления.

1.4.6.6 Схема формирования сигнала пуска АВР в устройстве защиты рабочего ввода приведена на рисунке 14.

Выдача команды на включение СВ осуществляется после отключения рабочего ввода при обнаружении несоответствия положения выключателя (РПО) последней поданной команде, зафиксированной встроенным РФК, с дополнительным контролем предшествующего положения вводного выключателя (РПВ-DS). Сигнал включения ввода резервного питания «Вкл. СВ» длительностью 1 с подаётся на выходное реле (выбор выходного реле производится матрицей выходных сигналов).




Рисунок 14

Формирование сигнала «Вкл. СВ» может быть осуществлено как с контролем наличия напряжения на смежной секции, так и без контроля наличия напряжения, в зависимости от состояния программного переключателя SGF5.8. При SGF5.8=1 выдача команды на включение секционного выключателя возможна только при наличии на одном из дискретных входов устройства сигнала «U>» от внешнего реле напряжения смежной секции (рисунок 13 а), при SGF5.8=0 пуск АВР осуществляется независимо от состояния указанного сигнала.

Предусмотрено блокирование пуска схемы АВР при повреждениях на секции, например: при действии внешних схем УРОВ, дуговой защиты, а также при отключении рабочего ввода от защит. Запрет пуска АВР может быть введен с помощью программных переключателей SGF6.5 – SGF6.8 при действии:

Подпись и дата
Инв. № д.д.л.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист 35

- на отключение выключателя от 1 ступени МТЗ;
 - на отключение выключателя от 2 ступени МТЗ;
 - на отключение выключателя от 3 ступени МТЗ;
 - на отключение выключателя дуговой защиты (внутренняя схема).
- Сигнал запрета АВР выполнен с выдержкой времени на возврат порядка 2 с.

1.4.6.7 Цепи АВР ввода резервного питания показаны на рисунке 15.

Запуск схемы АВР в устройстве ввода резервного питания производится внешним сигналом с выдержкой времени порядка 0,1 с от устройства ввода рабочего питания при его отключении. Программным переключателем SGF5.8 осуществляется ввод/вывод функции контроля напряжения при АВР, если SGF5.8=0 (значение по умолчанию) для включения СВ достаточно наличия сигнала «Запуск АВР» (схема АВР с контролем напряжения смежной секции устройствами защиты рабочих вводов, рисунок 13,а).




Рисунок 15

Готовность к действию схемы АВР ввода резервного питания обеспечивается через 10 с после включения оперативного питания при «квитированном» реле РФК и наличии сигнала от РПО (выключатель отключён). Однократность действия АВР обеспечивается формированием сигнала запрета АВР и сбросом времени готовности АВР.

В устройстве предусмотрена схема запрета АВР при действии следующих сигналов:

- срабатывании УРОВ;
- отключении выключателя от ключа (команда «Отключить»);
- приёме сигнала «Запрет АВР» от внешних устройств.

Программными переключателями SGF5.1– SGF5.7 можно ввести запрет АВР при:

- отключении от 1 ступени МТЗ;
- отключении от 2 ступени МТЗ;
- отключении от 3 ступени МТЗ;
- отключении от защиты обрыва фаз;
- отключении от ТЗНП;
- отключении от внешних устройств;
- отключении от схемы дуговой защиты секции.

Действие АВР сигнализируется появлением сообщения на дисплее, срабатыванием выходного реле (если установить в выходной матрице соответствующие программные переключатели).

1.4.7 Управление выключателем

1.4.7.1 Цепи отключения

Функциональная схема цепей отключения представлена на рисунке 16. Отключение выключателя (и оперативное и от защит) производится выходным реле К1.

Действие на выходное реле отключения предусмотрено двух видов: сигнал отключения с фиксацией («защёлкой») и без фиксации. Введение фиксации не позволяет производить включение выключателя без вмешательства дежурного персонала и осмотра оборудования. Действие фиксации устанавливается переключателем SGF4.4. Фиксация отключающего сигнала обеспечивается при отключении от ступеней защит и цепи ускорения. Сброс сигнала отключения производится нажатием кнопки «Сброс» на блоке индикации или от АСУ (соответствующий раздел меню «Сброс защелок выходных реле»).

Отключение выключателя происходит в следующих случаях:

- срабатывание 1 ступени МТЗ с выдержкой времени Т1;
- срабатывание 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2;
- срабатывание 3 ступени МТЗ с выдержкой времени Т3;
- срабатывание ОЗЗ с выдержкой времени Т0;
- срабатывание ускорения 2 ступени МТЗ;
- срабатывание ступени ЗОФ с выдержкой ТΔ;
- подача команды от ключа «Отключить»;
- действие на отключение внешних устройств без АПВ или АВР;
- действие на отключение дуговой защиты;
- действие АЧР/противоаварийной автоматики (функциональная схема №1);
- внешнее отключение с последующим АВР (функциональная схема №3).




Рисунок 16

Сигналы отключения выключателя от ключа «отключить», АЧР (или противоаварийной автоматики), отключения от внешних устройств без АВР или АПВ, отключения от внешних устройств с последующим АВР подаются в цепь отключения кратковременно. Это даёт возможность, в случае необходимости, произвести включение выключателя, несмотря на наличие сигнала отключения от автоматики (АЧР) на входе устройства ТЭМП 2501-1Х.

Предусмотрен подхват сигнала отключения до полного отключения выключателя (срабатывания РПО), в противном случае выходное реле отключения непрерывно замкнуто и подается напряжение на соленоид отключения. Нажатием кнопки «Сброс» производится деблокирование подхвата отключающего импульса.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.4.7.2 Цепи включения

Включение выключателя производится устройством при помощи выходного реле К2, обеспечивающего подачу напряжения на электромагнит включения выключателя в течение 1 с. Схема блокировки от многократных включений обеспечивает прерывание включающего импульса при одновременном наличии сигналов включения и отключения. Обобщенная схема цепей включения выключателя (для всех типов функциональных схем устройства) изображена на рисунке 17.




Рисунок 17

Исходя из особенностей применения устройства для разных типов присоединений, включение выключателя осуществляется сигналами, приведенными в таблице 16.

Таблица 16

Цепь включения	Исполнение устройства
Включение от ключа «Включить»	все исполнения
Срабатывание АПВ	все, кроме резервного ввода
Срабатывание ЧАПВ	отходящая линия
Срабатывание АВР	резервный ввод
Включение по АВР от внешних устройств	линия к ТСН

1.4.7.3 Блокировка от многократных включений выключателя (РБМВ)

Блокировка от многократных включений (рисунок 18) обеспечивает однократность включения выключателя на короткое замыкание. Блокировка запрещает включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокирование сигнала включения снимается через 1 с после снятия команды на включение.




Рисунок 18

1.4.7.4 Контроль цепей управления и функциональный контроль

Функциональная схема контроля цепей управления выключателя изображена на рисунке 19.

Контроль исправности цепей включения и отключения производится встроенными элементами «Реле положения включено» (РПВ) и «Реле положения отключено» (РПО). Для организации контроля на один вывод реле РПО (Х3:13) и РПВ (Х3:15) подается напряжение оперативного питания, а другой вывод (соответственно Х3:14 и Х3:16) подключается к цепям включения и отключения. Если электрическая связь через блок-контакт и катушки управления существует, то реле срабатывает, в противном случае – реле остается в несработавшем состоянии. Если они находятся в одном состоянии, то

через время порядка 10 с, появляется сигнализация кода неисправности цепей управления, загорается светодиод «Сраб.», срабатывает реле предупредительной сигнализации, а для АСУ формируется соответствующее событие с кодом неисправности схемы управления.




Рисунок 19

При длительном наличии на входах устройства команд включения или отключения (при залипании контактов внешних ключей управления и т.п.), через время порядка 10 с происходит обнаружение неисправности цепей управления. При этом появляется индикация, сигнализация и срабатывание выходных реле, аналогично описанному выше, но для АСУ вырабатывается событие с кодом неисправности цепей управления.

1.4.7.5 Режимы управления выключателем

С помощью устройства ТЭМП 2501-1X возможно управление выключателем как от выносных ключей управления, расположенных на двери ячейки КРУ или в другом месте, так и от системы управления верхнего уровня АСУ ТП по последовательному каналу. Схема цепей управления выключателем приведена на рисунке 20.




Рисунок 20

При работе устройства, для исключения конфликтных ситуаций при управлении, предусмотрен внешний ключ перевода режима управления «Местное/Дистанционное», который действует на один из конфигурируемых дискретных входов и заводится в функциональную схему через матрицу программных переключателей. При установке ключа в положение «Местное» управление выключателем производится только от выносных ключей управления. Доступ к устройству через АСУ ТП при этом сохраняется, но не для управления выключателем. Перевод в положение «Дистанционное» обеспечивает управление через шину передачи данных от АСУ ТП с запретом управления от ключей управления, если программный переключатель SGB1.8 установлен в положение 0. Схема управления выключателем предусматривает так же одновременное управление от АСУ ТП и от выносных ключей управления, для этого ключ перевода режима устанавливается в положение «Дистанционное», а программный переключатель SGB1.8 в положение 1.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

1.4.8 Цепи сигнализации

1.4.8.1 Сигнализация состояния устройства обеспечивается контактами выходных реле, светодиодами и двухстрочным ЖКИ на лицевой панели устройства.

Сигнализация пуска/срабатывания защит и автоматики выполнена на триггерном принципе (рисунок 21). На лицевой панели желтым светодиодом отображаются пуски/срабатывания защит и автоматики, кроме того, появляется код срабатывания на ЖКИ. Для сигнализации срабатывания защит или записи осциллограммы во внешние цепи выдается один замыкающий контакт с помощью реле К7 «Сигнализация». При одновременном или поочередном срабатывании нескольких защит или действии автоматики коды срабатывания располагаются постранично. Циклический обзор дисплейных страниц кодов срабатывания осуществляется кнопкой «Е» на лицевой панели.




Рисунок 21

Пуск ступеней защит сопровождается миганием светодиода пуска/срабатывания защит и кодом пуска ступени в виде надписи на ЖКИ. При одновременном или поочередном пуске нескольких ступеней защит на дисплее отображается пуск защиты с наивысшим приоритетом кода. Значения кодов пуска ступеней, в порядке убывания приоритета, приведены в таблице 17.

Таблица 17

Надпись на дисплее (код срабатывания)	Значение
Пуск МТЗ 1	пуск 1 ступени МТЗ
Пуск МТЗ 2	пуск 2 ступени МТЗ
Пуск МТЗ 3	пуск 3 ступени МТЗ
Пуск ОЗЗ	пуск ступени токовой защиты от замыканий на землю
Пуск ЗОФ	пуск ступени защиты от обрыва фаз

Если после пуска, но до срабатывания ступени защиты, пропал воздействующий фактор, вызвавший пуск, код пуска ступени автоматически сбрасывается.

Индикация срабатывания ступеней защиты, цепи ускорения 2 ступени МТЗ осуществляется с указанием вида КЗ, т.е. поврежденных фаз. Значения кодов срабатывания защит и автоматики в зависимости от типа функциональной схемы устройства приведены в таблице 18.

Таблица 18

Код срабатывания	Значение	№ схемы
MT33(T3)	срабатывание 3 ступени MT3 с выдержкой T3	1 – 4
MT33(T3.1)	срабатывание 3 ступени MT3 с выдержкой T3.1	1 – 4
MT32(T2)	срабатывание 2 ступени MT3 с выдержкой T2	1 – 4
MT32(T2.1)	срабатывание 2 ступени MT3 с выдержкой T2.1	1 – 4
MT32(T2.2)	срабатывание 2 ступени MT3 с выдержкой T2.2	1 – 4
MT32(T2уск)	срабатывание ускорения 2 ступени MT3	1 – 4
MT31	срабатывание 1 ступени MT3 с выдержкой T1	1 – 4
ЗОФ(ТД)	срабатывание ступени защиты от обрыва фаз с выдержкой ТД	1 – 4
ЗОФ(ТД.1)	срабатывание ступени защиты от обрыва фаз с выдержкой ТД.1	1 – 4
ОЗЗ(Т0)	срабатывание защиты от замыканий на землю с выдержкой Т0	1 – 4
ОЗЗ(Т0.1)	срабатывание защиты от замыканий на землю с выдержкой Т0.1	1 – 4
УРОВ	срабатывание УРОВ	1 – 4
ВнешОткл	действие внешних устройств на отключение без АПВ или АВР	1 – 4
ДугЗащ	действие датчика дуговой защиты на сигнализацию/отключение	1 – 4
АЧР/ШМН	действие АЧР/противоаварийной автоматики на отключение	1
АВР	действие АВР на включение	2
АПВ	действие АПВ на включение	1, 3, 4
ЧАПВ	действие ЧАПВ на включение	1
Откл с АВР	действие внешних устройств на отключение с АВР	3
НеиспЦУ	неисправность выключателя или цепей управления	1 – 4
Неиспр БлЛЗШ	неисправность внешних цепей логической защиты шин (длительное действие сигнала блокировки MT3)	2, 3
Сигнализация	активизация входа внешней сигнализации	1, 4
ЗапОсцил	запись осциллограммы аварийного режима	1 – 4

Все перечисленные сигналы выполнены с «памятью», т.е. фиксируются в энергонезависимой памяти и при подаче питания на устройство могут быть восстановлены, воспроизводя сигнализацию и индикацию кодов срабатывания устройства предыдущей аварийной ситуации. Это значительно облегчает анализ причин аварии.

Сброс сигнализации и индикации пуска и/или срабатывания защит и автоматики производится кнопкой «С» на лицевой панели, по последовательному каналу записью параметра V101=1.

Для объектов без обслуживающего персонала предусмотрен автоматический сброс сигнализации срабатывания функций защит и автоматики при успешном АПВ, ввод автоматического сброса осуществляется программным переключателем SGF6.3.

1.4.8.2 Предупредительная сигнализация, схема которой приведена на рисунке 22, осуществляет включение предварительно сконфигурированного выходного реле устройства в следующих случаях:

- срабатывание 3 ступени MT3 с выдержкой T3.1;
- срабатывание ступени защиты от замыканий на землю с выдержкой T0.1;
- срабатывание ступени защиты от обрыва фаз с выдержкой ТД.1;
- неисправность (длительное действие) датчика дуговой защиты;
- обнаружение неисправности выключателя;
- обнаружение неисправности цепей управления;
- обнаружение неисправности внешних цепей ЛЗШ (схемы №2 и №3);
- активизация сконфигурированного входа сигнализации (схемы №1 и №4).

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						41




Рисунок 22

Выходное реле предупредительной сигнализации может быть применено в различных режимах работы, которые задаются программными переключателями SGF4.7 и SGF4.8. Предусмотрено замыкание контактов на 1, 10 с и длительно (до момента возврата ступени защиты или входного дискретного сигнала). Использование таких режимов позволяет в ряде случаев отказаться от реле импульсной сигнализации.

	длительно	1 с	10 с	длительно
SGF4.7	0	1	0	1
SGF4.8	0	0	1	1

1.4.8.3 Сигнал аварийной сигнализации (рисунок 23) вырабатывается через 100 мс после аварийного отключения выключателя при обнаружении цепи несоответствия. Режим работы выходного реле аварийной сигнализации задается программными переключателями SGF4.5 и SGF4.6.




Рисунок 23

	длительно	1 с	10 с	длительно
SGF4.5	0	1	0	1
SGF4.6	0	0	1	1

1.4.8.4 В состав устройства входит двухпозиционное реле (РФК) для фиксации оперативных команд «включение» и «отключение» выключателя подаваемых ключами управления или через АСУ. Схема фиксации команд и управления выходным реле приведена на рисунке 24.




Рисунок 24

Реле РФК фиксирует последнюю поданную команду на управление выключателем. Срабатывание реле РФК производится по команде «Включить», а возврат - по команде «Отключить». Переключающие контакты реле используются как в цепях сигнализации, так и в цепях организации мигания ламп положения выключателя при аварийных отключениях или неуспешных операциях включения и отключения. Перефиксация

(квитирование) реле РФК (т.е. переводение его в состояние, соответствующее положению выключателя) после подобных событий, а также сьем мигания ламп положения выключателя производится подачей команды с ключа управления или записью параметра 9O1=0 по последовательному каналу (только в режиме управления выключателем «дистанционное»).

Переключение реле К9 «РФК» схемой фиксации команд осуществляется после подачи команды «Включить» или «Отключить» и отсчета выдержки времени управления выходным реле Тупр, задаваемой пользователем в диапазоне от 0,1 до 0,9 с. Задержка переключения РФК позволяет исключить кратковременное формирование внешней цепи несоответствия, которая возникает вследствие разницы времен срабатывания выходного реле устройства и блок-контакта положения выключателя, и может привести к ложному срабатыванию системы центральной сигнализации энергообъекта.

1.4.8.5 При обнаружении неисправности в устройстве системой самодиагностики выдается сигнал, который приводит к возврату выходного реле К10 «Неисправность», нормально подтянутого при исправном устройстве. Контакты реле «Неисправность» могут быть использованы для выдачи предупредительного сигнала в схему центральной сигнализации и на включение сигнальной лампы на двери ячейки.

1.4.9 Система связи с верхним уровнем АСУ ТП и переносным компьютером.

1.4.9.1 Интерфейсы связи

Устройство имеет два порта связи. На лицевой панели расположен порт связи с интерфейсом RS-232 (изолированный) для подключения устройства к персональному компьютеру через нуль-модемный кабель. Схема кабеля связи приведена на рисунке 25.

Передний порт предназначен для управления, контроля и изменения параметров устройства от переносного компьютера во время проведения пусконаладочных работ и работ при периодическом обслуживании. Для связи с терминалами через передний порт связи необходим персональный компьютер с установленным специализированным программным обеспечением и кабель связи. Описание программы «TECOM» для связи с устройством приводится в документации поставляемой с программой.




Рисунок 25

Задний порт связи предназначен для подключения устройства к АСУ ТП и может иметь три исполнения по интерфейсу связи (выбор необходимого осуществляется при заказе устройства):

- ИРПС «токовая петля 20 мА» (поставляется по умолчанию)
- 5-ти вольтовый TTL;
- RS-485.

Линии связи заднего порта выведены на разъем блока питания устройства X2, соответствие контактов разъема сигналам интерфейсов приведено в таблице 19.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Таблица 19

Номер клеммы	ИРПС	TTL	RS-485
X2:9	+ Rx	Rx	R
X2:11	- Rx	GND	DATA A
X2:12	+Tx	+5 V	DATA B
X2:14	- Tx	Tx	GND

Порты ИРПС/TTL содержат пассивный приемник и пассивный передатчик (инициатором связи и источником сигнала всегда является либо персональный компьютер, либо устройство сопряжения с АСУ ТП), выполненные с применением опто-электрических преобразователей и обеспечивающие гальваническое разделение внутренних цепей устройства и внешних цепей.

Интерфейс заднего порта ИРПС «токовая петля 20 мА» допускает подключение к одной линии связи с АСУ ТП нескольких устройств ТЭМП 2501-1Х. Падение напряжения на приемнике и передатчике заднего порта устройства при токе в линии связи 20 мА не превышает 2 В. Количество терминалов, подключаемых к одному каналу связи устройства сопряжения с АСУ ТП, зависит только от выходной мощности канала связи конкретного устройства сопряжения.

Работа порта с исполнением интерфейса RS-485 обеспечивается двухпроводной схемой соединения одноименных контактов, однако при больших длинах линии связи для выравнивая потенциалов сигнальной земли рекомендуется использовать защитный экран кабеля в качестве третьего проводника. Для уменьшения отражений сигнала в длинной линии связи и повышения помехоустойчивости по концам линии должны устанавливаться терминирующие резисторы. Номинал терминирующего резистора равен волновому сопротивлению линии, типовое значение для витой пары составляет 120 Ом. Указанный резистор присутствует в составе порта с интерфейсом RS-485, для его подключения необходимо в устройстве, установленном на конце линии связи, соединить перемычкой контакты X2:11 (DATA A) и X2:9 (R).

Схемы подключения терминала к устройствам сопряжения с АСУ ТП приведены в приложении В.

В части объема информации, получаемой через порты связи, они равнозначны. В диалоговом режиме «ведущий-ведомый» доступны для чтения и записи практически все параметры устройства. Кроме того, через оба порта производится считывание осциллограмм и буфера событий.

1.4.9.2 Параметры портов последовательной связи

Оба порта связи поддерживают протокол обмена SPA-bus.

Передний порт связи имеет более высокий приоритет – при подключении компьютера с программой для связи к переднему порту устройства работа заднего порта блокируется.

Скорость обмена, SPA-адрес, пароль доступа к параметрам терминала по SPA-шине для каждого порта связи задается отдельно в соответствующих пунктах меню или по последовательному каналу. Диапазоны этих параметров приведены в таблице 20

Скорость обмена, SPA-адрес для переднего и заднего портов связи имеют различные названия SPA-параметров и могут иметь как одинаковые, так и различные значения. Название SPA-параметра V160 паролей доступа к устройству по последовательному каналу одинаковое для обоих портов связи, но значения они могут иметь разные. Поэтому при открытии пароля необходимо задавать значение пароля активного порта. При изменении или закрытии SPA-пароля так же закрывается или изменяется пароль активного порта. Выставление значения SPA-паролей через ИЧМ производится в различных пунктах меню.

Таблица 20

Параметр	Диапазон	Значение по умолчанию
Скорость обмена, бит/с	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
SPA-адрес	от 1 до 255	1
SPA-пароль	от 1 до 999	1
Счетчик-монитор	от 0 до 255	—

Перечень параметров, доступных для обращения к устройству через оба порта связи, приведен в приложении Г. Параметры, отмеченные в таблицах как доступные при положении ключа выбора режимов «Дистанционное», могут быть записаны только в этом положении ключа. В положении ключа «Местное» они доступны только для чтения.

Любое изменение уставок, конфигурации терминала (групп программных переключателей) или изменение группы уставок по последовательному каналу или через ИЧМ, приводит к формированию события для АСУ ТП о начале и завершении записи измененных параметров в EEPROM.

Для определения состояния линии связи активного последовательного порта связи, на дисплее отображается счетчик, отсчитывающий время с момента последней посылки приема или передачи.

1.4.10 Самодиагностика

1.4.10.1 Общие принципы выполнения

Устройство ТЭМП 2501-1 имеет встроенные программно-аппаратные средства, которые обеспечивают непрерывный контроль правильности функционирования основных частей устройства в целом, повышая его степень готовности к действию и надежность функционирования. Перечень тестируемых частей, контролируемые параметры и периодичность проверки приведены в таблице 21.

Таблица 21

Тестируемая часть	Вид теста	Период проверки
Микросхема EEPROM	Подсчет контрольной суммы банков уставок; Проверка кодов-ключей	40 мс
Микросхема ПЗУ	Подсчет контрольной суммы кодов программы	10 мин
Микросхема ОЗУ	Запись/чтение битов	10 мин
Внутреннее ОЗУ микропроцессора	Запись/чтение битов	10 мин
Обмотки реле, напряжение питания +24В	Проверка целостности катушек реле; Проверка наличия напряжения питания +24 В	10 мин
	Проверка отсутствия ложных срабатываний реле	2,5 мс
Аналоговая часть измерительного блока, напряжения питания ± 12 В	Проверка уровня нулевого потенциала аналоговой части измерительного модуля по каналу усиления 1:1; Проверка уровня напряжения -12 В по каналам 1:1, 1:16; Проверка уровня напряжения $+12$ В по каналу 1:16	80 мс
Микросхема часов реального времени	Проверка кодов-ключей внутреннего ОЗУ часов; Проверка расхождения хода внутреннего таймера микропроцессора и микросхемы часов	10 мин

Подпись и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При включении производятся тесты самодиагностики, обеспечивающие полную проверку исправности основных узлов устройства за время не более 80 мс (с учетом запуска блока питания – не более 150 мс).

Микропроцессор, находящийся в измерительном блоке устройства, имеет встроенный «сторожевой» таймер. В процессе работы устройства «сторожевой» таймер программно перезагружается каждые 2,5 мс. В случае отказа микросхемы ПЗУ и «зависании» программы, «сторожевой» таймер не перезагружается, происходит сброс и перезапуск микропроцессора, с выполнением начальных тестов самодиагностики устройства.

При перезапуске устройства без потери питания выполнение тестов самодиагностики осуществляется за время не более 550 мс.

При обнаружении неисправности системой самодиагностики загорается красный светодиод на лицевой панели устройства, а на дисплее появляется надпись, сообщающая о внутренней неисправности с указанием кода. Одновременно сигнальное выходное реле системы самодиагностики, находившееся в подтянутом состоянии, обесточивается. В режиме устойчивой неисправности:

- запрещается перемещение по меню;
- не работают функции защиты, управления, сигнализации и автоматики;
- сбрасываются выходные реле.

Исключение составляют неисправности часов реального времени (код 91) и обнаружение сбойного блока в осциллограмме (код 101). При обнаружении этих неисправностей устройство продолжает функционировать, загорания красного светодиода и обесточивания сигнального реле системы самодиагностики не происходит. Обнаружение этих неисправностей сопровождается появлением на ЖКИ надписей, аналогичных кодам срабатывания защит, которые сохраняются в EEPROM и могут быть восстановлены при включении питания. Указанные надписи могут быть сброшены кнопкой «С».

1.4.10.2 Коды неисправности

Перечень кодов внутренних неисправностей устройства приведен в таблице 37. При самоликвидации неисправности система самодиагностики автоматически перезапускает микропроцессор, и устройство продолжает работу в штатном режиме.

Появление неисправностей в области уставок (коды 51, 52, 53, 54, 56) микросхемы энергонезависимой памяти (EEPROM) не всегда означает неустранимую неисправность самой микросхемы, а может быть вызвано пропаданием оперативного питания устройства в момент записи уставок и конфигурации. При этом автоматически выставляются следующие параметры:

- скорость обмена по последовательному каналу 9600 бит/с;
- SPA-адрес устройства 001;
- пароль доступа к устройству по SPA-шине 001.

Имеется возможность восстановления исправности устройства путем форматирования области уставок и ключей EEPROM, т.е. установке «заводских» значений всех параметров устройства. Форматирование проводится записью SPA-параметра V167=2 (с предварительным открытием SPA-пароля доступа к устройству V160=1) по последовательному каналу от АСУ или переносного компьютера, либо одновременным нажатием на 1 с кнопок «С» и «Е» на лицевой панели, во время отображения на дисплее кода неисправности микросхемы энергонезависимой памяти. Процесс форматирования продолжается в течение нескольких секунд. После выполнения вышеперечисленных операций необходимо произвести отключение устройства на время не менее 10 с и последующее включение напряжения питания.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание устройства должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим «Руководством по эксплуатации» при значениях климатических факторов, указанных в настоящем документе.

2.1.2 Возможность работы устройства в условиях и режимах, отличных от указанных в данном «Руководстве по эксплуатации», должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При эксплуатации и испытаниях устройства ТЭМП 2501-1 необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации».

2.2.2 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию устройства разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку.

2.2.3 Выемку блоков из устройства и их установку, а также работы на зажимах устройства следует производить только в обесточенном состоянии.

2.2.4 Перед включением и во время работы устройство должно быть надежно заземлено посредством соединения заземляющего винта кассеты с контуром заземления медным проводником сечением не менее 4 мм².

2.2.5 При установке устройства необходимо обеспечить надежное соединение клеммы Х2:5 с заземляющим винтом кассеты проводником сечением не менее 2 мм².

2.3 Размещение и монтаж

2.3.1 Механическая установка устройства на объекте осуществляется с помощью набора крепежа, входящего в комплект поставки, в соответствии с установочными размерами (см. приложение А).

Конструктивные исполнения ТЭМП 2501-11 и ТЭМП 2501-13 предназначены для утопленного монтажа на панели (двери релейного отсека) в предварительно вырезанное окно (заднее присоединение проводников). Крепление устройств в окне осуществляется с помощью четырех винтов М6х20.

Конструктивное исполнение ТЭМП 2501-12 предназначено для навесного монтажа на панель (переднее присоединение проводников). Устройство устанавливается на поворотом кронштейне, который крепится к панели с помощью четырех винтов М6х20. Для выполнения электрических присоединений устройства необходимо вывернуть два верхних крепежных винта (поз.1 рисунок А.2 приложения А) и перевести кронштейн в монтажное положение. После выполнения электрического монтажа кронштейн переводится в рабочее положение и фиксируется в нем крепежными винтами.

2.3.2 Схема подключения входных дискретных сигналов и выходных релейных контактов зависит от внутренней конфигурации устройства и схемы электрической принципиальной релейного шкафа (отсека) КРУ или КСО.

Вторичные цепи измерительных трансформаторов подключаются к клеммной колодке Х1, цепи оперативного тока к разъемам Х2, Х3, Х4 и Х5 устройства. Ответные части разъемов Х2, Х3, Х4 и Х5, предназначенные для винтового подсоединения внешних проводников, входят в комплект поставки устройства.

При выполнении электрических соединений устройства с внешними цепями, как правило, используются провода монтажные ГОСТ 17515, кабели монтажные ГОСТ 10348 либо кабели контрольные ГОСТ 1508.

2.4 Изменение параметров, регулировка и настройка

Регулировка, просмотр и настройка параметров устройства осуществляется с помощью блока индикации и управления, по последовательному каналу с использованием переносного компьютера с соответствующим программным обеспечением или через систему АСУ.

Изменение значений уставок введенного в работу устройства при наличии входных сигналов в цепях контроля переменного тока, во избежание несанкционированного отключения защищаемого присоединения при ошибочном вводе уставок, допускается осуществлять только по последовательному каналу через передний или задний порт связи. При изменении уставок с помощью ИЧМ необходимо отключить (обесточить) цепи контроля переменного тока от контролируемой сети.

2.4.1 Изменение, настройка параметров и уставок с помощью компьютера с соответствующим программным обеспечением сводится к вызову параметров, подлежащих изменению, и последующей корректировке их на экране дисплея. Удобство заключается в установке параметров и уставок в табличной форме с соответствующими комментариями и подсказками, исключающими занесение ошибочных данных.

2.4.2 При изменении и регулировке параметров устройства вручную с помощью блока управления и индикации связь оператора с устройством осуществляется с помощью шести кнопок («↑», «↓», «←», «→», «E», «C») управления и ЖКИ дисплея.

Нажатием на кнопки осуществляется передвижение по меню и настройка параметров устройства, которые отображаются на дисплее. В соответствующих пунктах меню производится изменение уставок и конфигурации устройства, и отображаются следующие параметры:

- измеренные значения токов и состояния дискретных входов и выходных реле;
- зарегистрированные величины аварийных режимов;
- содержание буфера событий;
- уставки и конфигурация терминала;
- тип функциональной схемы устройства;
- параметры трансформаторов (коэффициенты трансформации);
- параметры регистратора;
- параметры связи;
- текущие время и дата;
- информация об устройстве.

Структура меню устройства приводится в приложении Д.

Назначение кнопок управления и необходимые действия при передвижении по меню устройства приведено в таблице 23. Обобщенная схема перемещений по меню устройства отражена на рисунке 26.

Гашение ЖКИ кнопкой «C» осуществляется в заглавном пункте меню или автоматически через 10 мин после последнего нажатия любой из кнопок. При включении ЖКИ происходит программная инициализация дисплея.

Если дисплей погашен, то для его включения необходимо нажать кнопку «E», при этом на дисплее индицируется заглавный пункт меню, либо информация о сработавших функциях защит/автоматики (если таковые имеются), либо подпункт меню, индицирующий код неисправности (если системой самодиагностики выявлена неисправность).

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						49

Таблица 23

Операция	Кнопка	Действие
Включение дисплея (при погашенном состоянии)	Е	Нажатие на время <0,5 с
Гашение дисплея (в заглавном пункте меню)	С	Нажать на 2 с
Вход в подменю	Е	Нажатие на время <0,5 с
Выход из подменю	С	Нажатие на время <0,5 с
Быстрый проход структуры подменю	Е	Длительное нажатие
Быстрый возврат из структуры подменю	С	Длительное нажатие
Перемещение по меню на 1 пункт вверх	↑	Нажатие на время <0,5 с
Перемещение по меню на 1 пункт вниз	↓	Нажатие на время <0,5 с
Быстрое перемещение вверх по меню	↑	Длительное нажатие
Быстрое перемещение вниз по меню	↓	Длительное нажатие

Действия, осуществляемые кнопками при движении по меню




Рисунок 26

2.4.3 Измеряемые параметры

В меню «ИзмерВеличины» отображаются значения измеренных фазных токов и тока нулевой последовательности, вычисленное значение тока небаланса, состояние дискретных входных сигналов и выходных реле устройства. Параметры измеряемых величин приведены в таблице 24.

2.4.3.1 Индикация измеренных фазных токов возможна как в относительных единицах (по отношению к номинальному току), так и в первичных значениях. Для правильной индикации токов и уставок срабатывания ступеней защит по току в первичных значениях необходимо правильно задать коэффициент пересчета фазных токов и тока нулевой последовательности (в меню «Конфигурация»/«Трансформаторы»).

Таблица 24

Надпись на дисплее	Измеряемый параметр	Диапазон
Измеряемые токи (подменю «ИзмерТоки»)		
Ia In или Ia,A	Ток фазы А в долях от номинального тока или первичное значение тока фазы А	от 0 до 63xI _N
Ib In или Ib,A	Ток фазы В в долях от номинального тока или первичное значение тока фазы В	от 0 до 63xI _N
Ic In или Ic,A	Ток фазы С в долях от номинального тока или первичное значение тока фазы С	от 0 до 63xI _N
I ₀ In или I ₀ ,A	Ток нулевой последовательности в долях от номинального или первичное значение тока нулевой последовательности	от 0 до 21xI _N
ΔI, %	Ток небаланса фаз, в процентах	от 0 до 100%
Состояние входных дискретных сигналов (подменю «ДискВходы»)		
ДискВходы	Контрольная сумма восьми входных дискретных сигналов	от 000 до 255
РКО	Состояние входного сигнала команды «Отключить»	0 или 1
РКВ	Состояние входного сигнала команды «Включить»	0 или 1
Вход3	Состояние конфигурируемого входного сигнала 3	0 или 1
Вход4	Состояние конфигурируемого входного сигнала 4	0 или 1
Вход5	Состояние конфигурируемого входного сигнала 5	0 или 1
Вход6	Состояние конфигурируемого входного сигнала 6	0 или 1
РПО	Состояние сигнала от контакта положения отключено	0 или 1
РПВ	Состояние сигнала от контакта положения включено	0 или 1
Состояние выходных сигналов на реле (подменю «ВыходРеле»)		
ВыходРеле	Контрольная сумма десяти выходных сигналов на реле	от 000 до 767
Отключить	Состояние сигнала поданного на реле К1 «Отключить»	0 или 1
Включить	Состояние сигнала поданного на реле К2 «Включить»	0 или 1
ВыхРеле3	Состояние сигнала поданного на выходное реле К3	0 или 1
СигРеле4	Состояние сигнала поданного на сигнальное реле К4	0 или 1
СигРеле5	Состояние сигнала поданного на сигнальное реле К5	0 или 1
СигРеле6	Состояние сигнала поданного на сигнальное реле К6	0 или 1
СрабЗащ	Состояние сигнала поданного на реле К7 «Сигнализация»	0 или 1
СигРеле8	Состояние сигнала поданного на сигнальное реле К8	0 или 1
РФК	Положение реле фиксации команд	0 или 1

С учётом возможности использования номинальных входных токов устройства 1 А и 5 А, коэффициент пересчета следует определять по формуле

$$K_{тр} = \frac{I_{первТТ_N} \cdot I_{вх_N}}{I_{вторТТ_N}} \cdot A, \quad (4)$$

где: I_{первТТ_N} – первичное значение номинального тока измерительного ТТ, А;

I_{вторТТ_N} – вторичное значение номинального тока измерительного ТТ, А;

I_{вх_N} – номинальное значение тока измерительного входа (5 А или 1 А для измерительных входов фазных токов и 1 А или 0,2 А для тока нулевой последовательности) устройства ТЭМП 2501-1, А.

Таким образом, например, при наличии в ячейке КРУ измерительного ТТ 300/5 и использовании в устройстве входа с номинальным током I_N=5 А (как правило), коэффициент пересчета равен первичному значению измерительного ТТ–300. При использовании входа с номинальным током I_N=1 А, значение коэффициента равно 60.

Подпись и дата	
Инв. № д.д.л.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						51

2.4.3.2 Контроль состояния дискретных входных сигналов и выходных реле устройства возможен как в режиме контрольной суммы всех дискретных входных сигналов и всех выходных реле, так и по отдельности состояния каждого входного сигнала и выходного реле. При просмотре состояния дискретных входных сигналов или выходных реле в режиме контрольной суммы следует руководствоваться таблицами 25 и 26, в которых приведены весовые коэффициенты этих параметров.

Таблица 25

Название дискретного входного сигнала	Весовой коэффициент
от РКО	1
от РКВ	2
Вход 3	4
Вход 4	8
Вход 5	16
Вход 6	32
от РПО	64
от РПВ	128

Таблица 26

Название выходного реле	Весовой коэффициент
Выходное реле К1 «Отключить»	1
Выходное реле К2 «Включить»	2
Выходное реле К3	4
Сигнальное реле К4	8
Сигнальное реле К5	16
Сигнальное реле К6	32
Сигнальное реле К7 «Сигнализация»	64
Сигнальное реле К8	128
РФК «Включить»	256
РФК «Отключить»	512

Для реле РФК в режиме просмотра контрольной суммы состояния выходных реле отображается состояние воздействующих переключающих сигналов от измерительного блока устройства, которые подаются кратковременно, а в режиме просмотра состояния сигнала РФК отображается его положение (0 или 1).

2.4.4 Зарегистрированные параметры

2.4.4.1 В меню «ЗарегВеличины» отображаются регистрируемые устройством параметры, перечень которых приведен в таблице 27. Все зарегистрированные величины, кроме буфера событий для АСУ: параметры пяти последних аварийных ситуаций, число запусков ступеней защит, количество осциллограмм и их записи сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и хранятся сколь угодно долго в течение всего срока службы, в том числе и при отсутствии напряжения питания устройства. Содержимое буфера событий для АСУ хранится в ОЗУ устройства и сбрасывается при потере питания или перезапуске устройства.

2.4.4.2 Регистрация параметров последних пяти аварийных ситуаций и количество запусков ступеней защит производится с момента включения устройства или последней очистки регистров. Аварийная ситуация начинается с момента пуска любой из введенных в работу ступеней и заканчивается в момент возврата всех ступеней защит. Пять последних аварийных ситуаций отсчитываются в обратном порядке, то есть «Событие1»

является последним, «Событие2» предпоследним и т.д. При заполнении регистров всех пяти событий с появлением новой аварийной ситуации зарегистрированные значения сдвигаются на одно событие, при этом параметры самого старого события теряются.

Таблица 27

Надпись на дисплее	Зарегистрированный параметр	Диапазон
Параметры пяти последних аварийных ситуаций		
<i>Событие1</i>	<i>Параметры последней аварийной ситуации</i>	
Ia In	Ток фазы А в долях от номинального тока, в момент срабатывания последней сработавшей ступени или максимальный ток во время запуска ступеней защит, если ни одна из ступеней защит не сработала,	от 0 до 63 x I _N
или Ia,A	или то же, но первичное значение тока фазы А	
Ib In	Ток фазы В в долях от номинального тока, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 63 x I _N
или Ib,A	или то же, но первичное значение тока фазы В	
Ic In	Ток фазы С в долях от номинального тока, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 63 x I _N
или Ic,A	или то же, но первичное значение тока фазы С	
I ₀ In	Ток нулевой последовательности в долях от номинального тока, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 21 x I _N
или I ₀ ,A	или то же, но первичное значение тока нулевой последовательности	
ΔI, %	Ток небаланса в процентах, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 100 %
t,c	Длительность аварийной ситуации с момента пуска первой запустившейся ступени защит до момента возврата всех ступеней защит, секунды, миллисекунды	от 00.000 до 59.999
t,чм	Длительность аварийной ситуации с момента пуска первой запустившейся ступени защит до момента возврата всех ступеней защит, часы-минуты (продолжение предыдущего пункта меню)	от 00.00 до 23.59
Дата	Дата начала аварийного события	от 01-01-00 до 31-12-99
Время	Время начала аварийного события	от 00.00.00 до 23.59.59
<i>СрабЗащиты</i>	<i>Регистр индикации защит, сработавших в течении аварийной ситуации 1, и вида КЗ</i>	
MT33(T3)	Индикация срабатывания 3 ступени MT3 с выдержкой времени T3 (вид КЗ)	Нет, Ia, Ib, Ic, Iab, Iac, Ibc, Iabc
MT33(T3.1)	Индикация срабатывания 3 ступени MT3 с выдержкой времени T3.1 (вид КЗ)	То же
MT32(T2)	Индикация срабатывания 2 ступени MT3 с выдержкой времени T2 (вид КЗ)	То же
MT32(T2.1)	Индикация срабатывания 2 ступени MT3 с выдержкой времени T2.1 (вид КЗ)	То же

Инд. № подл.	Подпись и дата
	Инд. № дубл.
Инд. № подл.	Взаим. инв. №
	Подпись и дата
Инд. № подл.	Изм.
	Лист

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы 27

Надпись на дисплее	Зарегистрированный параметр	Диапазон
MT32(T2.2)	Индикация срабатывания 2 ступени MT3 с выдержкой времени T2.2 (вид КЗ)	То же
MT32_T2 _{уск}	Индикация срабатывания ускорения 2 ступени MT3 с выдержкой времени T2 _{уск} (вид КЗ)	То же
MT31	Индикация срабатывания 1 ступени MT3 (вид КЗ)	То же
O33(T0)	Индикация срабатывания ступени O33 с выдержкой времени T0	Нет, Да
O33(T0.1)	Индикация срабатывания ступени O33 с выдержкой времени T0.1	Нет, Да
ЗОФ(ТД)	Индикация срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТД	Нет, Да
ЗОФ(ТД.1)	Индикация срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТД.1	Нет, Да
УРОВ	Индикация срабатывания УРОВ	Нет, Да
Событие2	Параметры аварийной ситуации предыдущей «Событию1»	
	Параметры аналогичны параметрам аварийной ситуации «Событие1»	
Событие3	Параметры аварийной ситуации предыдущей «Событию2»	
	Параметры аналогичны параметрам аварийной ситуации «Событие1»	
Событие4	Параметры аварийной ситуации предыдущей «Событию3»	
	Параметры аналогичны параметрам аварийной ситуации «Событие1»	
Событие5	Параметры аварийной ситуации предыдущей «Событию4»	
	Параметры аналогичны параметрам аварийной ситуации «Событие1»	
Число запусков ступеней (подменю «Число запусков»)		
Пуск MT33	Число запусков 3 ступени MT3	от 0 до 255
Пуск MT32	Число запусков 2 ступени MT3	от 0 до 255
Пуск MT31	Число запусков 1 ступени MT3	от 0 до 255
Пуск O33	Число запусков ступени защиты от замыканий на землю	от 0 до 255
Пуск ЗОФ	Число запусков ступени защиты от обрыва фаз	от 0 до 255
Содержание буфера событий для АСУ ТП		
КолСобБуф	Количество событий для АСУ в буфере	от 0 до 31
КодСоб	Код просматриваемого события в буфере для АСУ	См. п.1.3.9.3 и приложение Г
ВрмСоб	Метка времени просматриваемого события в буфере для АСУ	
ОчистБуф	Запрос на очистку просмотренного буфера событий для АСУ	Да, Нет
КолОсцил	Количество записанных осциллограмм в памяти реле	от 0 до 31
Параметры включений и отключений выключателя (подменю «Выключатель»)		
totкл, мс	Длительность последнего отключения выключателя	от 0 до 990 мс
КолОткл	Количество отключений выключателя	от 0 до 999
tvкл, мс	Длительность последнего включения выключателя	от 0 до 990 мс
КолВкл	Количество включений выключателя	от 0 до 999

2.4.4.3 В меню зарегистрированных величин, в соответствующем подпункте, имеется возможность очистки регистров пяти последних аварийных ситуаций, сброса счетчиков запусков ступеней и защелок выходных реле. Сброс осуществляется путем входа в подменю пунктов «СбросЗарегВелич» или «СбросЗащВыхРеле» соответственно, в

которых появляется подтверждающий запрос. Подтверждение выбранного действия производится нажатием кнопки «Е».

В таблице 28 приведены способы сброса зарегистрированных параметров.

Таблица 28

Параметр	Способ очистки
Токи и длительность пяти аварийных ситуаций	очистка регистров
Количество запусков ступеней защит	очистка регистров
Содержание буфера событий для АСУ	очистка буфера
Количество записанных осциллограмм	вход в режим изменения параметра и выход с сохранением (кнопка «Е»)
Количество включений и отключений, длительности последних включения и отключения выключателя	изменение параметра на требуемое значение

2.4.5 Уставки и конфигурация программных переключателей

Установка уставок и программных переключателей устройства производится в соответствующих пунктах их отображения на дисплее. В режиме изменения уставок редактируемая цифра или десятичная точка находится в режиме мерцания курсора. В момент ввода (записи) отредактированного значения уставки устройства, в месте отображения ее значения на ЖКИ кратковременно выводятся символы «---».

Обобщенная схема перемещений по меню и назначение кнопок управления и при редактировании уставок устройства приведены на рисунке 27 и в таблице 29.

2.4.5.1 Изменение значения группы переключателей возможно как путем изменения всей контрольной суммы группы переключателей, так и изменением отдельных переключателей.

Индикатором состояния групп переключателей служит контрольная сумма, которая отображается на дисплее. Правильность выставления переключателей проверяется сравнением ее значения со значением, найденным при вычислении. Каждому переключателю соответствует весовой коэффициент, равный степени числа 2. Для переключателей, установленных в 1, эти числа суммируются, и полученная сумма сравнивается с контрольной. Если обе суммы равны, то переключатели выставлены правильно. Пример расчета контрольной суммы:

Номер	Вес	Состояние	Величина
SG1.1	1	* 0	= 0
SG1.2	2	* 1	= 2
SG1.3	4	* 0	= 0
SG1.4	8	* 0	= 0
SG1.5	16	* 1	= 16
SG1.6	32	* 0	= 0
SG1.7	64	* 0	= 0
SG1.8	128	* 1	= 128
Контрольная сумма			146

2.4.5.2 Все уставки и параметры устройства доступны для просмотра в соответствующих пунктах меню. Редактирование и ввод новых значений уставок и некоторых параметров возможно только после ввода пароля доступа к устройству (значение по умолчанию 001).

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Вход нажать «Е» на 2 с

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Выход с сохранением «Е» на 1,5 с

Выход без сохранения «С» на 1 с

а) вход/выход в режим изменения уставок;

Выбор редактируемой цифры «←→»

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Выбор редактируемой цифры «→←»

б) выбор редактируемой цифры или десятичной точки;

Увеличение редактируемой цифры «↑»

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Уставка/Группа N
Уставка: 0.01

Уменьшение редактируемой цифры «↓»

в) изменение редактируемой цифры;

Перемещение десятичной точки «↑»

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Уставка/Группа N
Уставка: 000.

Уставка/Группа N
Уставка: 0.00

Перемещение десятичной точки «↓»

г) перемещение десятичной точки;

Вход нажать «Е» на 0,5 с

Уставка/Группа N
SGXn: 000

Уставка/Группа N
SGXn.1: 0

Выбор следующего «→»

Уставка/Группа N
SGXn.2: 0

Выход с сохранением «Е» на 0,5 с

Выход без сохранения «С» на 0,5 с

Выбор предыдущего «←»

д) выбор бита группы программных переключателей;

Инвертирование бита «↑»

Уставка/Группа N
SGXn.1: 0

Уставка/Группа N
SGXn.1: 1

Инвертирование бита «↓»

е) изменение состояния программного переключателя

Рисунок 27

Действия, осуществляемые кнопками при редактировании уставок/параметров устройства

Таблица 29

Операция	Кнопка	Действие
Изменение уставок ступеней защит и контрольных сумм групп программных переключателей		
Вход в режим изменения уставки	Е	Нажатие на 2 с
Выход из режима изменения уставки с сохранением отредактированного значения	Е	Нажатие на 1,5 с
Выход из режима изменения уставки без сохранения отредактированного значения	С	Нажатие на 1 с
Выбор левой соседней цифры для редактирования	←	Нажатие на время <0,5 с
Выбор правой соседней цифры для редактирования	→	Нажатие на время <0,5 с
Увеличение редактируемой цифры/параметра	↑	Нажатие на время <0,5 с
Уменьшение редактируемой цифры/параметра	↓	Нажатие на время <0,5 с
Перебор редактируемых цифр справа налево	←	Длительное нажатие
Перебор редактируемых цифр слева направо	→	Длительное нажатие
Быстрое увеличение редактируемой цифры/параметра	↑	Длительное нажатие
Быстрое уменьшение редактируемой цифры/параметра	↓	Длительное нажатие
Изменение отдельных программных переключателей в группе		
Вход в режим изменения отдельных программных переключателей в группе	Е	Нажатие на <0,5 с (вход при отпускании)
Выход из режима изменения отдельных программных переключателей в группе, с сохранением изменений в контрольной сумме	Е	Нажатие на <0,5 с
Выход из режима изменения отдельных программных переключателей в группе, без сохранения изменений в контрольной сумме	С	Нажатие на <0,5 с (выход при отпускании)
Выбор следующего программного переключателя с большим весовым коэффициентом (старшего)	→	Нажатие на <0,5 с
Выбор предыдущего программного переключателя с меньшим весовым коэффициентом (младшего)	←	Нажатие на <0,5 с
Изменение состояния программного переключателя из 0 в 1 или из 1 в 0	↑, ↓	Нажатие на <0,5 с
Циклический перебор программных переключателей в группе от младшего к старшему	→	Длительное нажатие
Циклический перебор программных переключателей в группе от старшего к младшему	←	Длительное нажатие

2.4.5.3 Запрос на открытие пароля производится при входе первый раз в режим изменения уставок, после включения устройства или после включения дисплея. Процедура открытия пароля аналогична редактированию и вводу уставки. При неправильном вводе значения пароля при открытии, его значение сбрасывается в 000, после чего необходимо ввести правильное значения пароля. Закрытие пароля происходит автоматически, по истечении 5 мин после последнего редактирования уставки или при выключении дисплея кнопкой «С» в заглавном пункте меню. Изменение пароля доступа к редактированию уставок производится в соответствующем подпункте пункта меню «Связь», просмотр текущего значения возможен только при открытом пароле.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.4.5.4 Параметры ступеней защит задаются в соответствующих пунктах подменю. Ток срабатывания ступеней защит задается в долях по отношению к номинальному току, однако, у каждой уставки по току срабатывания имеется подменю, в котором уставка отображается в первичном значении. Вход в подменю осуществляется кратковременным нажатием (<1 с) кнопки «Е». При отображении уставок по току срабатывания в первичных значениях, они доступны только для просмотра и не доступны для редактирования.

2.4.5.5 При установке конфигурации устройства необходимо учитывать, что назначение дискретных входных сигналов «Вход 3», «Вход 4», «Вход 5» и «Вход 6» зависит от схемы подключения устройства и определяется пользователем, с помощью групп программных переключателей SGF8–SGF11.

Например, если на клеммы X3:5, X3:6 («Вход 3») подается сигнал о состоянии внешнего ключа ввода АПВ, то, для ввода действия этого сигнала на работу функциональной схемы, необходимо установить программный переключатель SGF8.6=1, а программные переключатели SGF8.1–SGF8.5 и SGF8.7, SGF8.8 установить в «0».

Имеется возможность назначения нескольких дискретных входных сигналов для выполнения одной функции. Например, если на клеммы X3:7, X3:8 («Вход 4») и X3:9, X3:10 («Вход 5») подаются сигналы от внешних устройств, действующих на аварийное отключение выключателя, тогда для ввода действия этих сигналов на работу функциональной схемы необходимо установить программные переключатели SGF9.2=1 и SGF10.2=1, а программные переключатели SGF9.1, SGF9.3–SGF9.8 и SGF10.1, SGF10.3–SGF10.8 установить в «0».

Так же имеется возможность назначения одного дискретного входного сигнала для выполнения нескольких функций. Например, если на клеммы X3:11, X3:12 («Вход 6») подается сигнал блокирования 3 ступени МТЗ, при установке программного переключателя SGB1.1=1 (блокирование защит 1) и блокирования ступени защиты от замыканий на землю, при установке программного переключателя SGB1.7=1 (блокирование защит 2), то для ввода действия этого сигнала на работу функциональной схемы необходимо установить программные переключатели SGF11.3=1 и SGF11.4=1, а программные переключатели SGF11.1, SGF11.2, SGF11.5–SGF11.8 установить в «0».

2.4.5.6 Назначение выходных реле К3, К4, К5, К6 и К8 определяется пользователем, с помощью групп программных переключателей SGR1–SGR18.

Например, если реле К6 используется как реле сигнализации аварийного отключения выключателя, то, для действия схемы аварийной сигнализации устройства, необходимо установить программный переключатель SGR13.4=1, а переключатели SGR13.1–SGR13.3 и SGR13.5 установить в «0».

Имеется возможность назначения действия одного внутреннего сигнала на несколько выходных реле. Например, для того, чтобы сигнал срабатывания УРОВ действовал на выходные реле К3, К4, необходимо установить программные переключатели SGR11.1=1 и SGR11.2=1, программные переключатели SGR11.3=0, SGR11.4=0, а SGR11.6 = 1 – для разрешения работы УРОВ.

Так же имеется возможность назначения действия нескольких внутренних сигналов на одно выходное реле. Например, если срабатывание ступеней МТЗ, действующих на отключение (с выдержками времени Т1, Т2, Т3), должно действовать на выходное реле К3, то необходимо установить переключатели: SGR1.1=1, SGR3.1=1, SGR 6.1=1.

2.4.5.7 Устройство ТЭМП 2501-1 имеет две группы уставок (Группа 1 и Группа 2) ступеней защит и программных переключателей SGF, SGB, SGR. Активной группой (действующей в настоящий момент) может быть только одна. Выбор активной группы уставок осуществляется:

- через интерфейс на лицевой панели устройства;
- по последовательному каналу (записью значения параметра V150);
- автоматически, при действии внешнего дискретного сигнала.

При выборе группы уставок внешним управляющим сигналом его конфигурация, задаваемая с помощью программных переключателей SGF4.2, SGF8.3–SGF11.3, должна быть одинакова для обеих групп уставок.

Редактирование уставок, входящих в Группу 1 или Группу 2 с помощью кнопок управления производится в следующей последовательности:

- 1) выбирается группа уставок в меню «Уставки»;
- 2) путем входа в подменю выбранной группы уставок, они загружаются в буфер ОЗУ для редактирования. При этом уставки Группы 1 и Группы 2, хранящиеся в энергонезависимой памяти, остаются действующими до записи измененных значений, процедура которой описана ниже;
- 3) редактируется и вводится одна или несколько уставок;
- 4) при выходе из структуры подменю «Группа 1» или «Группа 2» в меню «Уставки» появляется запрос – в какую группу необходимо сохранить измененные значения уставок. Первоначально в запросе отображается название выбранной для редактирования группы уставок;
- 5) необходимо кнопками «↑» и «↓» выбрать область записи измененной группы уставок в соответствии с таблицей 30;
- 6) при нажатии кнопки «С» происходит возврат подменю для редактирования выбранной ранее группы уставок;
- 7) нажатием кнопки «Е» на 1,5 с, как при вводе уставки, произвести запись или отменить ее;
- 8) после этого новые значения уставок записываются в энергонезависимую память устройства.

Таблица 30

Название запроса	Действие при вводе выбранной области
Груп. 1	Запись уставок в Группу 1
Груп. 2	Запись уставок в Группу 2
ОбеГрп	Запись уставок в Группу 1 и Группу 2
Отмена	Запись измененных значений не производится

2.4.5.8 Уставки, относящиеся к функциям автоматики, УРОВ и параметрам устройства (РФК и дискретные входы), т.е. не входящие в Группу 1 и Группу 2, имеют одно значение и становятся активными сразу после ввода изменений.

2.4.5.9 Для 3 ступени МТЗ и ступени защиты от замыканий на землю имеется возможность задать обратнoзависимые характеристики срабатывания (приложение Е). В случае выбора обратнoзависимых характеристик необходимо учитывать следующие условия:

- диапазон уставок по току срабатывания 3 ступени МТЗ - от 0,10 до 2,50.IN, а уставка больше 2,5.IN будет восприниматься как 2,5. IN;
- множительные коэффициенты k обратнoзависимых характеристик определяют время срабатывания этих ступеней защит;
- если множительные коэффициенты k задаются большими, чем 1,00, то они воспринимаются равными 1,00.

2.4.5.10 Попытка ввести, после редактирования, значение уставки, выходящее за границы диапазона, приводит к сохранению значения уставки до редактирования (аналогично выходу из режима изменения уставок без сохранения). Названия, заводское значение (уставка по умолчанию) и допустимый диапазон значений уставок приведены в таблице 31.

Подпись и дата	
Инв. № дцбл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

2.4.5.11 Параметры ступеней защит и автоматики, такие как вывод из действия или ввод в работу, ввод автоматического удвоения уставок 1 и 2 ступеней МТЗ при включении, ввод ускорения 2 ступени МТЗ, выбор характеристики срабатывания для 3 ступени МТЗ и ступени защиты от замыканий на землю, могут быть установлены как в соответствующих пунктах подменю «Ступени защит», так и непосредственно с помощью программных переключателей.

Оба варианта являются равнозначными для достижения конечного результата. При изменении параметров работы ступеней защит из пунктов подменю происходит автоматическое изменение состояния соответствующих программных переключателей, и наоборот, при изменении состояния программных переключателей корректируется информация о параметрах ступеней защит, отображаемая в подменю «Ступени защит».

Таблица 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
Группа 1	Группа 1 уставок ступеней защит и программных переключателей		
Группа 2	Группа 2 уставок ступеней защит и программных переключателей		
3 ступень МТЗ	Уставки 3 ступени МТЗ		
МТЗ 3, I _n	Уставка по току срабатывания 3 ступени МТЗ в долях от номинального тока	1,50xI _N	от 0,10 до 5,00 x I _N
T3(I)	Характеристика срабатывания 3 ступени МТЗ: 0 – независимая, 1 – чрезвычайно инверсная, 2 – сильно инверсная, 3 – нормально инверсная, 4 – длительно инверсная, 5 – RI-типа, 6 – RD-типа, 7 – 3 ступень МТЗ выведена	0	от 0 до 7
T3,с или k	Уставка T3 по времени срабатывания 3 ступени МТЗ в секундах (при независимой характеристике срабатывания ступени) или коэффициент времени 3 ступени МТЗ (при обратнoзависимых характеристиках)	2,50 с	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
T3.1,с или k1	Уставка T3.1 по времени срабатывания 3 ступени МТЗ в секундах (при независимой характеристике срабатывания ступени) или коэффициент времени 3 ступени МТЗ (при обратнoзависимых характеристиках)	2,50 с	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
Квозвр	Коэффициент возврата 3 ступени МТЗ	0,96	от 0,7 до 0,96
2 ступень МТЗ	Уставки 2 ступени МТЗ		
МТЗ 2, I _n	Уставка по току срабатывания 2 ступени МТЗ по отношению к номинальному току I _N	2,5xI _N	от 0,25 до 40,0 x I _N
T2,с	Уставка T2 по времени срабатывания 2 ступени МТЗ в секундах	1,0 с	от 0,05 до 300 с
T2.1,с	Уставка T2.1 по времени срабатывания 2 ступени МТЗ в секундах	1,0 с	от 0,05 до 300 с
T2.2,с	Уставка T2.2 по времени срабатывания 2 ступени МТЗ в секундах	1,0 с	от 0,05 до 300 с

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
T2уск,с	Уставка T2уск по времени срабатывания ускорения 2 ступени МТЗ в секундах	0,25 с	от 0,10 до 1,5 с
2х МТЗ2	Установка автоматического удвоения уставки по току 2 ступени МТЗ при включении	Нет	Да/Нет
ВводМТЗ2	Ввод 2 ступени МТЗ	Да	Да/Нет
ВводУск	Ввод ускорения 2 ступени МТЗ при включении	Нет	Да/Нет
T2возв,с	Уставка времени возврата 2 ступени МТЗ	0,04	от 0,04 до 10,0 с
1 ступень МТЗ	Уставки 1 ступени МТЗ		
МТЗ 1, I _n	Уставка по току срабатывания 1 ступени МТЗ по отношению к номинальному току I _n	5,00xI _n	от 0,25 до 40,0 x I _n
T1,с	Уставка T1 по времени срабатывания 1 ступени МТЗ в секундах	0,05 с	от 0,05 до 30,0 с
2х МТЗ1	Установка автоматического удвоения уставки по току 1 ступени МТЗ при включении объекта	Нет	Да/Нет
ВводМТЗ1	Ввод 1 ступени МТЗ	Да	Да/Нет
Ступень ОЗЗ	Уставки ступени защиты от замыканий на землю		
ОЗЗ, I _n	Уставка по току срабатывания ступени ОЗЗ по отношению к номинальному току I _{0N}	0,50xI _n	от 0,10 до 2,50xI _n
T0(I)	Характеристика срабатывания ступени ОЗЗ: 0 – независимая, 1 – чрезвычайно инверсная, 2 – сильно инверсная, 3 – нормально инверсная, 4 – длительно инверсная, 5 – RI-типа, 6 – RD-типа, 7 – ступень ОЗЗ выведена	0	от 0 до 7
T0,с или k ₀	Уставка T0 по времени срабатывания ступени ОЗЗ в секундах (при независимой характеристике срабатывания ступени) или коэффициент времени ступени ОЗЗ (при обратозависимых характеристиках)	0,50 с	от 0,05 до 300 с
T0.1,с или k ₀₁	Уставка выдержки времени срабатывания T0.1 ступени ОЗЗ в секундах (при независимой характеристике срабатывания ступени) или коэффициент времени ступени ОЗЗ (при обратозависимых характеристиках)	1,0 с	от 0,05 до 300 с
Ступень ЗОФ	Уставки ступени защиты от обрыва фаз		
ΔI, %	Уставка по току срабатывания ЗОФ в процентах по отношению к фазным токам	25 %	от 10 до 100 %
TΔ,с	Уставка TΔ по времени срабатывания ступени защиты от обрыва фаз в секундах	1,00 с	от 1,00 до 300 с
TΔ.1,с	Уставка TΔ.1 по времени срабатывания ступени защиты от обрыва фаз в секундах	1,00 с	от 1,00 до 300 с
ВводЗОФ	Ввод ступени защиты от обрыва фаз	Да	Да/Нет

Подпись и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
<i>SGF</i>	<i>Группы программных переключателей SGF</i>		
<i>SGF1</i>	<i>Группа программных переключателей SGF1</i>	16	от 0 до 255
SGF1.1, SGF1.2, SGF1.3	Характеристика срабатывания 3 ступени МТЗ: SGF1 .1 .2 .3 вид характеристики: 0 0 0 - независимая 1 0 0 - чрезвычайно инверсная, 0 1 0 - сильно инверсная, 1 1 0 - нормально инверсная, 0 0 1 - длительно инверсная, 1 0 1 - инверсная RI – типа, 0 1 1 - инверсная RD – типа, 1 1 1 - 3 ступень МТЗ выведена	0, 0, 0	0/1, 0/1, 0/1
SGF1.4	Пуск УРОВ при действии на отключение ступени защиты от замыканий на землю: 0 – выведен / 1 – введен	0	0/1
SGF1.5	Вывод или ввод ступени ЗОФ в работу: 0 – выведена / 1 – введена	1	0/1
SGF1.6, SGF1.7, SGF1.8	Характеристика срабатывания ступени ОЗЗ: SGF1 .6 .7 .8 вид характеристики: 0 0 0 - независимая 1 0 0 - чрезвычайно инверсная, 0 1 0 - сильно инверсная, 1 1 0 - нормально инверсная, 0 0 1 - длительно инверсная, 1 0 1 - инверсная RI – типа, 0 1 1 - инверсная RD – типа, 1 1 1 - ступень ОЗЗ выведена	0, 0, 0	0/1, 0/1, 0/1
<i>SGF2</i>	<i>Группа программных переключателей SGF2</i>	3	от 0 до 255
SGF2.1	Ввод 2 ступени МТЗ в работу: 0 – выведена / 1 – введена	1	0/1
SGF2.2	Ввод 1 ступени МТЗ в работу: 0 – выведена / 1 – введена	1	0/1
SGF2.3	Ввод или вывод автоматического удвоения уставки по току 2 ступени МТЗ при включении: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF2.4	Ввод или вывод автоматического удвоения уставки по току 1 ступени МТЗ при включении: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF2.5	Ввод ускорения 2 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF2.6	Действие пуска 3 ступени МТЗ на сигнал «Пуск МТЗ»: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF2.7	Действие пуска 2 ступени МТЗ на сигнал «Пуск МТЗ»: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF2.8	Контроль РПВ при формировании сигнала «Пуск МТЗ»: 0 – выведен / 1 – введен	0	0/1

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
<i>SGF3</i>	<i>Группа программных переключателей SGF3</i>	255	от 0 до 255
SGF3.1	Ввод действия 3 ступени МТЗ, с выдержкой ТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.2	Ввод действия 3 ступени МТЗ, с выдержкой ТЗ.1: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.3	Ввод действия 2 ступени МТЗ, с выдержкой Т2: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.4	Ввод действия 2 ступени МТЗ, с выдержкой Т2.1: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.5	Ввод действия 2 ступени МТЗ, с выдержкой Т2.2: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.6	Ввод действия ступени ЗОФ, с выдержкой ТΔ: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.7	Ввод действия ступени ЗОФ, с выдержкой ТΔ.1: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF3.8	Ввод действия ступени ОЗЗ, с выдержкой Т0: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
<i>SGF4</i>	<i>Группа программных переключателей SGF4</i>	1	от 0 до 255
SGF4.1	Ввод действия ступени ОЗЗ, с выдержкой Т0.1: 0 – выведено / 1 – введено	1	0/1
SGF4.2	Переключение группы уставок внешним сигналом управления/блокировки: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF4.3	Контроль по току при действии дуговой защиты на отключение: 0 – выведен / 1 – введен	0	0/1
SGF4.4	Ввод защелки сигнала отключения от защит: 0 – выведена / 1 – введена	0	0/1
SGF4.5, SGF4.6	Выбор режима срабатывания реле аварийной сигнализации: длительно 1 с 10 с длительно	0, 0	0/1 0/1
	SGF4.5 0 1 0 1		
	SGF4.6 0 0 1 1		
SGF4.7, SGF4.8	Выбор режима срабатывания реле предупредительной сигнализации: длительно 1 с 10 с длительно	0, 0	0/1 0/1
	SGF4.7 0 1 0 1		
	SGF4.8 0 0 1 1		
<i>SGF5</i>	<i>Группа программных переключателей SGF5</i> <i>функциональные схемы № 1,2,3</i> <i>функциональная схема №. 4</i>	0 0	от 0 до 255 от 0 до 127
SGF5.1	Действие сигнала отключения от 1 ступени МТЗ на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF5.2	Действие сигнала отключения от 2 ступени МТЗ на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF5.3	Действие сигнала отключения от 3 ступени МТЗ на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
SGF5.4	Действие сигнала отключения от ступени 3ОФ на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF5.5	Действие сигнала отключения от ступени ОЗЗ на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF5.6	Действие сигнала отключения от внешних устройств на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF5.7	Действие сигнала отключения от дуговой защиты на запрет АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
Определение программного переключателя SGF5.8 для функциональной схемы №1			
SGF5.8	Действие сигнала отключения от АЧР/ШМН на запрет АПВ:	0	0/1
Определение программного переключателя SGF5.8 для функциональной схемы №2			
SGF5.8	Действие сигнала контроля наличия напряжения на формирование сигнала включения по АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
Определение программного переключателя SGF5.8 для функциональной схемы №3			
SGF5.8	Действие сигнала контроля наличия напряжения на формирование сигнала пуска АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6	<i>Группа программных переключателей SGF6</i>		
	<i>функциональная схема № 1</i>	0	<i>от 0 до 7</i>
	<i>функциональная схема № 2</i>	0	<i>0</i>
	<i>функциональная схема № 3</i>	0	<i>от 0 до 252</i>
	<i>функциональная схема № 4</i>	0	<i>0 или 4</i>
SGF6.1	Ввод ЧАПВ (схема №1): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.2	Ввод 2-го цикла АПВ (схема №1): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.3	Действие успешного АПВ на сброс индикации сработавших защит (схемы №1, 3, 4): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.4	Действие сигнала отключения с последующим АВР на запрет АПВ (схема № 3): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.5	Действие сигнала отключения 1 ступени МТЗ на запрет АВР СВ (схема № 3): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.6	Действие сигнала отключения 2 ступени МТЗ на запрет АВР СВ (схема № 3): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.7	Действие сигнала отключения 3 ступени МТЗ на запрет АВР СВ (схема № 3): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF6.8	Действие сигнала отключения от дуговой защиты на запрет АВР СВ (схема № 3): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
<i>SGF7</i>	<i>Группа программных переключателей SGF7</i>	0	от 0 до 127
SGF7.1	Ввод инвертирования дискретного сигнала 3: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.2	Ввод инвертирования дискретного сигнала 4: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.3	Ввод инвертирования дискретного сигнала 5: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.4	Ввод инвертирования дискретного сигнала 6: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.5	Ввод инвертирования дискретного сигнала РПО: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.6	Ввод инвертирования дискретного сигнала РПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF7.7	Ввод блокировки отключения от дуговой защиты при неисправности (ложном срабатывании) датчика: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
<i>SGF8</i>	<i>Группа программных переключателей SGF8</i>	0	от 0 до 255
SGF8.1	Действие сигнала дискретного входа 3 – от датчика дуговой защиты: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.2	Действие сигнала от дискретного входа 3 – отключение от внешних устройств: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.3	Действие сигнала от дискретного входа 3 – блокировка защит 1 (переключение активной группы уставок): 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.4	Действие сигнала от дискретного входа 3 – блокировка защит 2: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.5	Действие сигнала от дискретного входа 3 – от ключа, задающего режим управления выключателем, «Местное/Дистанционное»: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
Определение переключателей SGF8.6, SGF8.7, SGF8.8 для функциональной схемы №1			
SGF8.6	Действие сигнала от дискретного входа 3 – от ключа ввода АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.7	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал отключения от АЧР/ШМН: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.8	Действие сигнала от дискретного входа 3 – внешняя сигнализация: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
Определение переключателей SGF8.6, SGF8.7, SGF8.8 для функциональной схемы №2			
SGF8.6	Действие сигнала от дискретного входа 3 – контроль наличия напряжения при АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.7	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал пуска АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.8	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал запрета АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1

Подпись и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

Лист

65

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
Определение переключателей SGF8.6, SGF8.7, SGF8.8 для функциональной схемы №3			
SGF8.6	Действие сигнала от дискретного входа 3 – от ключа ввода АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.7	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал отключения с последующим АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.8	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал контроля напряжения соседней секции: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
Определение переключателей SGF8.6, SGF8.7, SGF8.8 для функциональной схемы №4			
SGF8.6	Действие сигнала от дискретного входа 3 – от ключа ввода АПВ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.7	Действие сигнала от дискретного входа 3 – сигнал включения по АВР: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGF8.8	Действие сигнала от дискретного входа 3 – внешняя сигнализация: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
<i>SGF9</i>	<i>Группа программных переключателей SGF9</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
SGF9.1 – SGF9.8	Состояние переключателей SGF9.1–SGF9.8 определяет функциональное назначение сигнала от дискретного входа 4, аналогично группе SGF8	0	от 0 до 255
<i>SGF10</i>	<i>Группа программных переключателей SGF10</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
SGF10.1 – SGF10.8	Состояние переключателей SGF10.1–SGF10.8 определяет функциональное назначение сигнала от дискретного входа 5, аналогично группе SGF8	0	от 0 до 255
<i>SGF11</i>	<i>Группа программных переключателей SGF11</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
SGF11.1 – SGF11.8	Состояние переключателей SGF11.1–SGF11.8 определяет функциональное назначение сигнала от дискретного входа 6, аналогично группе SGF8	0	от 0 до 255
SGB	Группа программных переключателей SGB		
<i>SGB1</i>	<i>Группа программных переключателей SGB1</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
SGB1.1	Действие сигнала блокировки 1 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 3 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.2	Действие сигнала блокировки 2 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 3 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.3	Действие сигнала блокировки 1 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 2 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.4	Действие сигнала блокировки 2 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 2 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.5	Действие сигнала блокировки 1 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 1 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
SGB1.6	Действие сигнала блокировки 2 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия 1 ступени МТЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.7	Действие сигнала блокировки 2 на сброс выдержек времени срабатывания и блокирование действия ступени ОЗЗ: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGB1.8	Действие внешних ключей управления «Отключить» и «Включить» на выключатель в режиме управления «Дистанционное»: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR	Группы программных переключателей SGR		
<i>SGR1</i>	<i>Группа программных переключателей SGR1</i>	0	от 0 до 63
SGR1.1	Действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ на выходное реле К3: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR1.2	Действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ на сигнальное реле К4: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR1.3	Действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ на сигнальное реле К5: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR1.4	Действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ на сигнальное реле К6: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR1.5	Действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ на сигнальное реле К8: 0 – выведено / 1 – введено	0	0/1
SGR1.6	Разрешение работы выходных реле: 0 – запрещено / 1 – разрешено	0	0/1
<i>SGR2</i>	<i>Группа программных переключателей SGR2</i>	0	от 0 до 31
SGR2.1 – SGR2.5	Состояние переключателей SGR2.1–SGR2.5 определяет действие сигнала срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ.1 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR3</i>	<i>Группа программных переключателей SGR3</i>	0	от 0 до 31
SGR3.1 – SGR3.5	Состояние переключателей SGR3.1–SGR3.5 определяет действие сигнала срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR4</i>	<i>Группа программных переключателей SGR4</i>	0	от 0 до 31
SGR4.1 – SGR4.5	Состояние переключателей SGR4.1–SGR4.5 определяет действие сигнала срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.1 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
<i>SGR5</i>	<i>Группа программных переключателей SGR5</i>	0	от 0 до 31
SGR5.1 – SGR5.5	Состояние переключателей SGR5.1–SGR5.5 определяет действие сигнала срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.2 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR6</i>	<i>Группа программных переключателей SGR6</i>	0	от 0 до 31
SGR6.1 – SGR6.5	Состояние переключателей SGR6.1–SGR6.5 определяет действие сигнала срабатывания 1 ступени МТЗ на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR7</i>	<i>Группа программных переключателей SGR7</i>	0	от 0 до 31
SGR7.1 – SGR7.5	Состояние переключателей SGR7.1–SGR7.5 определяет действие сигнала срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТΔ.1 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR8</i>	<i>Группа программных переключателей SGR8</i>	0	от 0 до 31
SGR8.1 – SGR8.5	Состояние переключателей SGR8.1–SGR8.5 определяет действие сигнала срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТΔ на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR9</i>	<i>Группа программных переключателей SGR9</i>	0	от 0 до 31
SGR9.1 – SGR9.5	Состояние переключателей SGR9.1–SGR9.5 определяет действие сигнала срабатывания ступени ОЗЗ с выдержкой времени Т0 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR10</i>	<i>Группа программных переключателей SGR10</i>	0	от 0 до 31
SGR10.1 – SGR10.5	Состояние переключателей SGR10.1–SGR10.5 определяет действие сигнала срабатывания ступени ОЗЗ с выдержкой времени Т0.1 на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR11</i>	<i>Группа программных переключателей SGR11</i>	0	от 0 до 63
SGR11.1 – SGR11.5	Состояние переключателей SGR11.1–SGR11.5 определяет действие сигнала УРОВО на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
SGR11.6	Действие сигнала срабатывания УРОВО на выходные реле и схему сброса готовности и запрета АПВ/АВР: 0 – запрещено / 1 – разрешено	0	0/1
<i>SGR12</i>	<i>Группа программных переключателей SGR12</i>	0	от 0 до 31
SGR12.1 – SGR12.5	Состояние переключателей SGR12.1–SGR12.5 определяет действие сигнала пуск МТЗ на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR13</i>	<i>Группа программных переключателей SGR13</i>	0	от 0 до 31
SGR13.1 – SGR13.5	Состояние переключателей SGR13.1–SGR13.5 определяет действие сигнализации аварийного отключения на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
<i>SGR14</i>	<i>Группа программных переключателей SGR14</i>	0	от 0 до 31
SGR14.1 – SGR14.5	Состояние переключателей SGR14.1–SGR14.5 определяет действие сигнала предупредительной сигнализации на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR15</i>	<i>Группа программных переключателей SGR15</i>	0	от 0 до 31
SGR15.1 – SGR15.5	Состояние переключателей SGR15.1–SGR15.5 определяет действие входного сигнала РПВ на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR16</i>	<i>Группа программных переключателей SGR16</i>	0	от 0 до 31
SGR16.1 – SGR16.5	Состояние переключателей SGR16.1–SGR16.5 определяет действие входного сигнала РПО на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1– SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR17</i>	<i>Группа программных переключателей SGR17</i>	0	от 0 до 31
SGR17.1 – SGR17.5	Состояние переключателей SGR17.1–SGR17.5 определяет действие сигнала включения СВ на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
<i>SGR18</i>	<i>Группа программных переключателей SGR18</i>	0	от 0 до 31
SGR18.1 – SGR18.5	Состояние переключателей SGR18.1–SGR18.5 определяет действие сигнала АВР на реле К3, К4, К5, К6, К8 (аналогично SGR1.1–SGR1.5)	0	0/1
УРОВ	Уставки УРОВ		
Туров, с	Уставка выдержки времени срабатывания УРОВ	0,10 с	от 0,1 до 1с
ВводУРОВ	Ввод действия УРОВ	Нет	Да/Нет
АПВ	Уставки АПВ		
<i>1 цикл АПВ</i>	<i>Уставки АПВ 1-го цикла (функциональные схемы №1, 3, 4)</i>		
Тгот, с	Уставка выдержки времени готовности АПВ 1-го цикла, в секундах	25,0 с	от 0,50 до 25,0 с
Тср, с	Уставка выдержки времени срабатывания АПВ 1-го цикла, в секундах	5,00 с	от 0,50 до 20,0 с
Счетчик	Счетчик числа попыток АПВ 1-го цикла	0	от 0 до 999
<i>2 цикл АПВ</i>	<i>Уставки АПВ 2-го цикла (функциональная схема №1)</i>		
Тгот, с	Уставка выдержки времени готовности АПВ 2-го цикла, в секундах	25,0 с	от 0,50 до 25,0 с
Тср, с	Уставка выдержки времени срабатывания АПВ 2-го цикла, в секундах	20,0 с	от 20,0 до 120 с
Ввод	Ввод в работу АПВ 2-го цикла	Нет	Да/Нет
Счетчик	Счетчик числа попыток АПВ 2-го цикла	0	от 0 до 999
ЧАПВ	Уставки ЧАПВ (функциональная схема №1)		
Тгот, с	Уставка выдержки времени готовности ЧАПВ, в секундах	25,0 с	от 0,50 до 25,0 с
Тср, с	Уставка выдержки времени срабатывания ЧАПВ, в секундах	5,00 с	от 0,50 до 120 с
Ввод	Ввод в работу ЧАПВ	Нет	Да/Нет
Счетчик	Счетчик числа попыток ЧАПВ	0	от 0 до 999

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
Взам. инв. №	Подпись и дата
	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы 31

Надпись на дисплее	Название	Заводская уставка	Диапазон
РФК	Параметры реле фиксации команд		
Тупр, с	Выдержка времени на переключение выходного реле К9 «РФК» с момента подачи команды управления выключателем	0,10 с	от 0,10 до 0,90 с
ДискВходы	Параметры дискретных входов устройства		
Твход3, с	Выдержка времени на срабатывание дискретного входа 3 при подаче входного сигнала	0,03 с	от 0,03 до 300 с
Твход4, с	Выдержка времени на срабатывание дискретного входа 4 при подаче входного сигнала	0,03 с	от 0,03 до 300 с
Твход5, с	Выдержка времени на срабатывание дискретного входа 5 при подаче входного сигнала	0,03 с	от 0,03 до 300 с
Твход6, с	Выдержка времени на срабатывание дискретного входа 6 при подаче входного сигнала	0,03 с	от 0,03 до 300 с

2.4.6 Параметры конфигурации устройства и измерительных трансформаторов тока

2.4.6.1 В меню «Конфигурация» задаются параметры устройства и измерительных трансформаторов тока, приведенные в таблице 32, а так же возможно выполнение функциональных тестов защит и проверки срабатывания выходных реле. Изменение параметров устройства и выполнение функциональных тестов в меню «Конфигурация» возможно только после открытия пароля доступа.

2.4.6.2 Для выполнения заложенных в устройстве функциональных тестов необходимо в соответствующем пункте меню удержанием кнопки «Е» (аналогично входу в режим изменения уставок) добиться изменения индикации номера теста с «00» на «0». Выполнение теста №0 осуществляется нажатием кнопки «С», остальных – нажатием кнопки «Е». Выход из режима выполнения функциональных тестов аналогичен выходу из режима изменения уставок без сохранения.

2.4.6.3 Изменение параметров часов-календаря производится путем входа в соответствующее подменю и увеличением или уменьшением на единицу изменяемого параметра даты или времени. Запись измененного значения параметров даты или времени аналогична вводу уставок.

2.4.6.4 Внешние дискретные сигналы и внутренние сигналы пуска/срабатывания функций защит и автоматики, появление которых приводит к запуску осциллографа, задаются (маскируются) с помощью специальных параметров – масок. Маска состоит из битов, состояние которых определяет, приводит ли пуск/срабатывание той или иной функции защиты или автоматики к запуску аварийной записи. Назначение битов масок пуска осциллографа приведено в таблице 32.

2.4.6.5 Индикатором состояния масок пуска осциллографа от внутренних или внешних дискретных сигналов служит контрольная сумма, аналогичная контрольной сумме групп переключателей, пример расчета которой приведен в 2.4.5.1.

Таблица 32

Надпись на дисплее	Параметр	Заводская уставка	Диапазон
ТипФункСх	Тип функциональной схемы устройства	1	от 1 до 4
ТестФункций	Выполнение встроенных тестов функций защит и выходных реле		
ТестФункцN	Выполнение соответствующего теста	00	от 0 до 21
ТестФункцN 0	Срабатывание реле «неисправность»		
ТестФункцN 1	Имитация пуска 3 ступени МТЗ		
ТестФункцN 2	Имитация срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ		
ТестФункцN 3	Имитация срабатывания 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ.1		
ТестФункцN 4	Имитация пуска 2 ступени МТЗ		
ТестФункцN 5	Имитация срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2		
ТестФункцN 6	Имитация срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.1		
ТестФункцN 7	Имитация срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.2		
ТестФункцN 8	Имитация срабатывания 1 ступени МТЗ с выдержкой Т1		
ТестФункцN 9	Имитация срабатывания ступени ОЗЗ с выдержкой времени Т0		
ТестФункцN 10	Имитация срабатывания ступени ОЗЗ с выдержкой времени Т0.1		
ТестФункцN 11	Имитация срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТΔ		
ТестФункцN 12	Имитация срабатывания ступени ЗОФ с выдержкой времени ТΔ.1		
ТестФункцN 13	Имитация срабатывания 2 ступени МТЗ с выдержкой Т2уск		
ТестФункцN 14	Срабатывание реле К1		
ТестФункцN 15	Срабатывание реле К2		
ТестФункцN 16	Срабатывание реле К3		
ТестФункцN 17	Срабатывание реле К4		
ТестФункцN 18	Срабатывание реле К5		
ТестФункцN 19	Срабатывание реле К6		
ТестФункцN 20	Срабатывание реле К7		
ТестФункцN 21	Срабатывание реле К8		
Трансформаторы	Параметры измерительных трансформаторов тока		
Ктрф, А	Коэффициент пересчета фазных токов	600	от 1 до 9999
Ктро,А	Коэффициент пересчета тока нулевой последовательности	27,0	от 0,10 до 99,9
SGF12	Группа программных переключателей SGF12	7	от 0 до 7
SGF12.1	Использование измерений тока фазы А для работы защит: 0 – запрещено/1 – разрешено	1	0/1
SGF12.2	Использование измерений тока фазы В для работы защит: 0 – запрещено/1 – разрешено	1	0/1
SGF12.3	Использование измерений тока фазы С для работы защит: 0 – запрещено/1 – разрешено	1	0/1
РежИндТок	Режим индикации токов: 0 – в долях от номинального тока, 1 – в первичных значениях	0	0/1
КонфОсцил	Конфигурация осциллографа		
РежОсц	Режим работы осциллографа: 0 – выключен / 1 – включен	0	0/1
Тавар, с	Длительность записи аварийного режима, с	0,5 с	от 0,5 с до 5,0 с

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

71

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 32

Надпись на дисплее	Параметр	Заводская уставка	Диапазон
<i>МаскОсц1</i>	<i>Маска пуска осциллографа 1</i>	23	от 0 до 255
МаскОсц1.1	Запуск при пуске 3 ступени МТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	1	0/1
МаскОсц1.2	Запуск при пуске 2 ступени МТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	1	0/1
МаскОсц1.3	Запуск при пуске 1 ступени МТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	1	0/1
МаскОсц1.4	Запуск при пуске ступени ЗОФ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц1.5	Запуск при пуске ступени ОЗЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	1	0/1
МаскОсц1.6	Запуск при пуске токового органа УРОВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц1.7	Запуск при пуске ускорения 2 ступени МТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц1.8	Запуск при пуске УРОВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
<i>МаскОсц2</i>	<i>Маска пуска осциллографа 2</i>	0	от 0 до 255
МаскОсц2.1	Запуск при срабатывании 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.2	Запуск при срабатывании 3 ступени МТЗ с выдержкой времени ТЗ.1: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.3	Запуск при срабатывании 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.4	Запуск при срабатывании 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.1: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.5	Запуск при срабатывании 2 ступени МТЗ с выдержкой времени Т2.2: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.6	Запуск при срабатывании 1 ступени МТЗ с выдержкой времени Т1: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.7	Запуск при срабатывании ступени ЗОФ с выдержкой времени ТД: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц2.8	Запуск при срабатывании ступени ЗОФ с выдержкой времени ТД.1: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
<i>МаскОсц3</i>	<i>Маска пуска осциллографа 3</i>	0	от 0 до 255
МаскОсц3.1	Запуск при срабатывании ступени ОЗЗ с выдержкой времени Т0: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1

Продолжение таблицы 32

Надпись на дисплее	Параметр	Заводская уставка	Диапазон
МаскОсц3.2	Запуск при срабатывании ступени ОЗЗ выдержкой времени T0.1: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.3	Запуск при срабатывании ускорения 2 ступени МТЗ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.4	Запуск при срабатывании УРОВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.5	Запуск при появлении неисправности цепей управления: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.6	Запуск при срабатывании АПВ 1-го или 2-го цикла: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.7	Запуск при срабатывании ЧАПВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц3.8	Запуск при срабатывании дуговой защиты: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
<i>МаскОсц4</i>	<i>Маска пуска осциллографа 4</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
МаскОсц4.1	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала от РКО: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.2	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала от РКВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.3	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 3: 0 – запрещен/1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.4	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 4: 0 – запрещен/1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.5	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 5: 0 – запрещен/1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.6	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 6: 0 – запрещен/1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.7	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала от РПО: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
МаскОсц4.8	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала от РПВ: 0 – запрещен / 1 – разрешен	0	0/1
<i>МаскОсц5</i>	<i>Маска пуска осциллографа 5</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 255</i>
МаскОсц5.1	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала РКО: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.2	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала РКВ: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.3	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 3: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
Инв. № инв.	Взам. инв. №
	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение таблицы 32

Надпись на дисплее	Параметр	Заводская уставка	Диапазон
МаскОсц5.4	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 4: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.5	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 5: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.6	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала 6: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.7	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала РПО: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
МаскОсц5.8	Запуск при изменении состояния дискретного входного сигнала РПВ: 0 – по срезу (1 → 0) / 1 – по фронту (0 → 1)	0	0/1
<i>N</i> ячейки	<i>Номер ячейки</i>	<i>0</i>	<i>от 0 до 9999</i>
<i>Дата</i>	<i>Текущее состояние календаря: «День-Месяц-Год»</i>		<i>от 01-01-01 до 31-12-99</i>
<i>Время</i>	<i>Текущее состояние часов: «Часы.Минуты.Секунды»</i>		<i>от 00.00.00 до 23.59.59</i>

2.4.7 Параметры последовательной связи

В меню «Связь» определяются параметры переднего и заднего портов последовательной связи, приведенные в таблице 33. Кроме того в данном меню осуществляется изменение (при необходимости) пароля доступа к устройству через ИЧМ.

2.4.7.1 Значения паролей доступа к изменению уставок через интерфейс лицевой панели устройства, передний и задней порты последовательной связи отображаются только при открытом пароле местной связи, в противном случае вместо их значений на дисплее отображается «***».

2.4.7.2 Задний порт устройства считается активным по умолчанию. Индикация активизации переднего порта последовательной связи отображается только при подключении к нему ПК с соответствующим программным обеспечением. После подключения компьютера к переднему порту связи и запуска специализированного ПО работы с устройством функционирование заднего порта автоматически блокируется для исключения конфликтных ситуаций и возможных сбоев параметров при одновременном доступе к устройству.

2.4.8 Информация об устройстве

В меню «Информация» отображаются справочные сведения об устройстве:

- название устройства;
- название установленного измерительного блока;
- версия программного обеспечения в ПЗУ измерительного блока.

2.5.4 В меню «Уставки» выбирается активная группа уставок. Значения параметров, записанные в группу уставок, номер которой выводится в подменю «ИзмАктГрУставок», являются действующими (активными).

2.5.5 При редактировании уставок ступеней защит и конфигурации программных переключателей необходимо учитывать, какая группа уставок считается активной (согласно 2.4.5.7 и 2.5.4).

2.5.6 Выбрав группу уставок для редактирования (2.4.5.7), необходимо установить конфигурацию программных переключателей SGF1–SGF11, SGB1, SGR1–SGR18 согласно выбранной функциональной схеме устройства и требуемой схеме подключения внешних цепей. Установив программный переключатель SGR1=1 разрешить работу выходных реле устройства.

2.5.7 В выбранной группе уставок необходимо задать параметры ступеней защит. После проверки отредактированных значений уставок ступеней защит и конфигурации программных переключателей необходимо произвести их запись в энергонезависимую память устройства (в соответствии с 2.4.5.7), после чего они становятся действующими.

2.5.8 В меню «Уставки» (таблица 31) необходимо задать параметры функций автоматики и УРОВ если они задействованы в защищаемом присоединении.

2.5.9 После выполнения перечисленных операций устройство готово к выполнению заданных функций защит и автоматики.

2.6 Рекомендации по установке параметров аварийного осциллографа и регистрации событий

2.6.1 Для ввода в действие аварийного осциллографа необходимо, в соответствии с таблицей 32, задать его режим работы (включен) и установить следующие параметры:

- длительность записи аварийного режима;
- определить сигналы пуска/срабатывания ступеней защит, функций автоматики, входные дискретные сигналы, появление или изменение которых приводит к запуску записи аварийного режима.

2.6.2 Рекомендуется стереть осциллограммы в памяти устройства перед проведением испытаний или вводом в эксплуатацию защищаемого присоединения в соответствии с таблицей 28.

2.6.3 Считывание осциллограмм производится через АСУ или с помощью ПК (на котором установлено необходимое программное обеспечение) и кабеля связи по последовательному каналу связи.

2.6.4 При подключении устройства к АСУ синхронизация внутреннего таймера и программных часов-календаря производится при приеме меток времени в кратком формате (секунды-миллисекунды) и полном формате (дата-время). Если устройство не подключено к системе АСУ или связь с ней отсутствует более 25 с, то синхронизация внутреннего таймера происходит от энергонезависимой микросхемы часов-календаря. В соответствии с вышеизложенным, для правильной фиксации времени пуска аварийного осциллографа необходимо задать текущую дату и время в меню «Конфигурация» согласно 2.4.6.3 и таблице 32.

2.6.5 Для формирования событий для АСУ (перечисленных в 1.3.9.3) необходимо задать соответствующие маски. Маски событий задаются только по последовательному каналу (приложение Г). Если события не считаны по последовательному каналу, то возможен их просмотр в буфере устройства согласно 2.4.4.1.

2.7 Рекомендации по установке параметров связи

2.7.1 Для правильной работы портов последовательной связи необходимо задать их параметры (согласно 2.4.7):

- скорость обмена по последовательному каналу;
- SPA-адрес устройства.

Значения параметров связи должны быть установлены одинаковыми как в устройстве, так и в программе, с помощью которой осуществляется связь по последовательному каналу.

Для того чтобы иметь доступ к изменению уставок по последовательному каналу, необходимо правильно задавать пароль активного порта.

2.7.2 Наличие связи можно визуально проконтролировать в меню «Связь» по счетчику монитора активного порта, отсчитывающего время с момента последней принятой посылки по последовательному каналу. При отсутствии устойчивой связи монитор осуществляет постоянный циклический отсчет значений от «000» до «255».

Инв. № подл.	Подпись и дата					
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
Инв. № подл.	Подпись и дата					
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						77

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание и ремонт устройства должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», данным «Руководством по эксплуатации», соответствующими руководящими документами и инструкциями.

3.2 Меры безопасности

Конструкция устройства ТЭМП 2501-1 обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р51321.1. При техническом обслуживании и ремонте устройства необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации».

Обслуживание и эксплуатацию устройства разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку. Выемку блоков из устройства и их установку, а также работы на зажимах устройства следует производить в обесточенном состоянии при отключенном оперативном напряжении и принятии мер по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током, избегая касания зажимов пальцами.

На корпусе устройства предусмотрен заземляющий винт с соответствующей маркировкой, который должен использоваться только для присоединения устройства к заземляющему контуру.

3.3 Порядок и периодичность технического обслуживания изделий

Техническое обслуживание и проверка устройства в эксплуатации должна производиться в соответствии с РД 153-34.3-35.613 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ». Проверка устройства в эксплуатации должна производиться лицами, имеющими допуск к обслуживанию устройств РЗА.

3.3.1 Объем и периодичность обслуживания устройства

Объем и периодичность обслуживания устройства должны соответствовать требованиям нормативных документов. Учет технического обслуживания и результаты периодического контроля основных технических характеристик при эксплуатации и хранении должны отмечаться в сведениях о вводе устройства в эксплуатацию, в отзывах о его работе.

3.3.2 По степени воздействия различных факторов внешней среды на аппараты в электрических сетях 0,4-35 кВ выделяют две категории помещений:

1) I категория – закрытые, сухие отапливаемые помещения.

2) II категория – помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, находящиеся в условиях с повышенной агрессивностью среды.

3.3.3 Цикл технического обслуживания для устройства, установленного в помещениях I категории, принимается равным 12 или 6 годам, устройства, установленного в помещениях II категории, принимается равным 6 или 3 годам в зависимости местных условий, влияющих на ускорение износа устройства. Периодичность и виды работ по обслуживанию устройства приведены в таблице 34. Цикл обслуживания для устройства устанавливается распоряжением главного инженера предприятия.

Для неотчетственных присоединений в помещениях II категории продолжительность цикла технического обслуживания устройства может быть увеличена, но не более чем в два раза. Допускается в целях совмещения проведения технического обслуживания устройства с ремонтом основного оборудования перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до одного года. В отдельных обоснованных случаях продолжительность цикла технического обслуживания устройства может быть сокращена.

Таблица 34

Категория помещения	Цикл техобслуживания, лет	Количество лет эксплуатации														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	12	Н	К1	-	-	О	-	К	-	О	-	К	-	В	-	О
	6	Н	К1	-	-	К	-	В	-	К	-	К	-	В	-	К
II	6	Н	К1	-	-	К	-	В	-	К	-	К	-	В	-	К
	3	Н	К1	-	В	-	-	В	-	-	В	-	-	В	-	-

Примечание – Н – наладка и проверка при новом включении; К1 – первый профилактический контроль; К – профилактический контроль; В – профилактическое восстановление; О – опробование.

3.3.4 Рекомендуемые объемы работ при техническом обслуживании устройства в зависимости от вида обслуживания указаны в таблице 35.

Таблица 35

№	Производимые работы при техническом обслуживании	Вид обслуживания
1	Внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие их механических повреждений	Н, К1, В
2	Внутренний осмотр (чистка от пыли; осмотр элементов цепей и дорожек с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений)	В
3	Измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме порта передачи данных) по отношению к корпусу и между собой	Н, К1, В, К
4	Испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме портов передачи данных) по отношению к корпусу и между собой	Н
5	Программное задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и задействованными функциями защит и автоматики	Н, К1, В
6	Проверка отображения значений токов, поданных от постороннего источника	Н, К1, В
7	Проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого измерительного органа при подаче на входы устройства тока от постороннего источника, контроль состояния светодиодов при срабатывании	Н, К1, В

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Продолжение таблицы 35

№	Производимые работы при техническом обслуживании	Вид обслуживания
8	Проверка времени срабатывания защит и автоматики на соответствие заданным выдержкам времени	Н, К1, В
9	Проверка взаимодействия измерительных органов и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле (и состояния светодиодов). Проверка производится при создании условий для срабатывания каждого измерительного органа и поочередной подачей всех логических сигналов на вход защиты или в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	Н, В
10	Проверка управляющих функций устройства с воздействием контактов выходного реле на модель коммутационного аппарата (например, управление двухпозиционным реле) при управлении по месту установки защиты и дистанционно через порт последовательной связи	Н, К1, К, В
11	Проверка функции регистрации входных параметров защиты	Н, В
12	Проверка функции самодиагностики	Н, К1, В, К
13	Проверка функционирования тестового контроля	Н, К1, В, К
14	Проверка управления по месту установки защиты коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)	Н, В, К1
15	Проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат	Н, К1, В
16	Проверка рабочим током: - проверка правильности подключения цепей тока к устройству; - контроль конфигурации и значений уставок; - контроль значений текущих параметров и состояния устройства по дисплею и сигнальным элементам	Н, К1, К, В

3.3.5 Контроль сопротивления изоляции устройства должен производиться в холодном состоянии в соответствии с 1.2.2.1 настоящего документа. Измерения проводятся мегомметром на 500 В, сопротивление должно быть не менее 100 МОм.

3.3.6 Проверка электрической прочности изоляции должна проводиться в холодном состоянии при закороченных зажимах, относящихся к каждой электрически независимой цепи. Изоляция цепей устройства испытывается переменным напряжением 1000 В, частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Перечень цепей и объединяемые клеммы приведены в таблице 36.

Таблица 36

№	Группы независимых цепей	Объединяемые клеммы
1	Входы фазных токов	X1:1 – X1:9
2	Вход тока нулевой последовательности	X1:10, X1:11, X1:12
3	Дискретные входные сигналы	X3:1 – X3:16
4	Реле управления выключателем	X4:3, X4:9, X4:8, X4:11
5	Выходное реле К3	X4:13, X4:14, X4:15, X4:16
6	Сигнальные реле К4 – К8	X4:1, X4:2, X4:4 – X4:7, X5:4, X5:5, X5:12 – X5:16
7	Реле К9	X5:1, X5:2, X5:6, X5:7, X5:8, X5:9
8	Реле К10	X5:3, X5:10, X5:11

3.3.7 Методика проверки уставок и характеристик

3.3.7.1 Общие рекомендации

Проверка уставок срабатывания и коэффициентов возврата измерительных органов МТЗ должна производиться при плавном изменении тока на входах устройства. При измерении уставок и времени пуска/срабатывания ступеней защит, для фиксации контролируемого параметра, рекомендуется сконфигурировать выход измерительного органа или выдержки времени ступени для действия на какое-либо выходное реле. Допускается для фиксации момента срабатывания использовать контакты выходных реле «Сигнализация» либо «Отключить», однако в этом случае требуется вывести из работы с помощью соответствующих программных переключателей остальные измерительные органы устройства. В качестве указателя пуска/срабатывания ступени также может быть использована индикация на ЖКИ и светодиодах.

Проверяемые параметры должны определяться как среднеарифметические по результатам трёх проведенных измерений.

При проверке устройства не рекомендуется длительное обтекание измерительных входов током более $4xI_N$. Допустимое время подачи тока от величины тока $I_{вх}$ определяется из выражения

$$t = \frac{I_{доп}^2 \cdot 1c}{I_{вх}^2}, \quad (5)$$

где $I_{доп} = 100 \times I_N$ – допустимый ток в течение 1 с.

3.3.7.2 Проверка тока срабатывания и возврата ступеней защит МТЗ

а) установить необходимые уставки ступеней защит;

б) подать регулируемый ток от постороннего источника поочередно на входы контроля фазных токов: X1:1–X1:2 (фаза А), X1:4–X1:5 (фаза В), X1:7–X1:8 (фаза С);

в) плавно повышая ток от значения не более 0,8 от проверяемой уставки, добиться срабатывания проверяемой ступени контролируя момент срабатывания по состоянию выходного реле или желтого светодиода и появлению кода сработавшей ступени на ЖКИ дисплее устройства;

г) проверка тока возврата производится при плавном снижении входного тока, с фиксацией величины тока возврата в момент возврата выходного реле.

3.3.7.3 Проверка тока срабатывания и возврата защиты от замыкания на землю

Рекомендуется производить проверку и настройку ступени ОЗЗ с подключенным ТТНП к клеммам устройства X1:10–X1:11 (1 А). Учитывая изменение коэффициента трансформации существующих типов ТТНП от нагрузки, уставку срабатывания защиты рекомендуется выставлять по первичному току. Для этого рекомендуется вначале произвести замер коэффициента трансформации ТТНП с подключённой нагрузкой: подать в первичную цепь переменный ток промышленной частоты величиной 3 А и посмотреть на дисплее (в режиме отображения измеренных токов) величину вторичного тока в долях от номинального (1 А). Искомое значение $K_{тт}$ находится делением подаваемого тока (3,0) на замеренную величину в относительных величинах (примерно 0,09–0,095 для ТТНП типа ТЗЛ).

Если необходима меньшая величина уставки первичного тока, то подключением к входу устройства с номинальным током 0,2 А (X1:10–X1:12) можно добиться первичного тока срабатывания в пять раз меньше. Длительно допустимый первичный ток замыкания на землю, при котором устройства сохраняют работоспособность без перегрева токовых цепей, не менее 35 А и 100 А при номинальном токе устройства 0,2 А и 1 А соответственно.

Методика проверки аналогична проверке МТЗ от междуфазных замыканий.

3.3.7.4 Проверку времени срабатывания ступеней защит, действующих на отключение, следует проводить при выставленных уставках по току и по времени

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
Взам. инв. №	Подпись и дата
	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	Лист
						81

срабатывания, совмещая подачу тока (с кратностью 1,3 к уставке) с пуском миллисекундомера. Цепи останова миллисекундомера подключаются к клеммам X4:3 и X4:9 (реле отключения).

Проверка времени действия защиты от замыканий на землю, переведенной на сигнал, производится подачей тока в цепи защиты. Цепи останова миллисекундомера подключаются при этом к клеммам сконфигурированного реле.

Проверка времён возврата защит производится при сбросе тока кратностью не менее 1,3 к параметрам срабатывания до нуля. Времена срабатывания и возврата определяются как максимальные по результатам проведенных измерений.

Интервал времени между двумя последовательными измерениями должен быть не менее 3 с.

3.3.8 Проверка взаимодействия измерительных органов и логических цепей должна осуществляться имитацией сигналов срабатывания измерительных органов путем перевода измерительного блока в режим тестовой проверки и одновременной подаче логических сигналов на блок входных сигналов. Контроль выходной реакции устройства, являющейся результатом взаимодействия измерительных органов и логических цепей, должен осуществляться путем контроля состояния всех контактов выходных реле.

3.4 Проверка работоспособности изделия, находящегося в работе

Проверка работоспособности изделия, находящегося в работе, производится визуально. При нормальной работе устройства на передней лицевой панели светится зеленый светодиод «Упит». Если дисплей устройства находился в погашенном состоянии, то при длительном нажатии кнопки «Е» он включается и переходит в режим индикации тока фазы А. Рекомендуется периодически сравнивать показания токов на ЖКИ (в режиме измерения токов) с другими приборами, косвенно оценивая работоспособность измерительной части устройства.

Проверка величин уставок и параметров может быть произведена как по месту, так и удаленно, через систему АСУ. При проведении проверки по месту необходимо с помощью ИЧМ войти в меню «Уставки» и просмотрев параметры задействованных (введенных в работу) функций сравнить их с картой уставок защищаемого присоединения.

Периодически (1 раз в полгода) рекомендуется проверять показания часов-календаря устройства и осуществлять при необходимости коррекцию системного времени. Данную операцию можно проводить при осуществлении перехода на зимнее/летнее время.

3.5 Перечень неисправностей и методы их устранения

При неисправности устройства, выявленной системой самодиагностики, реле «Неисправность» обесточивается и своими контактами действует на систему вызывной сигнализации подстанции, а также на загорание лампы на двери шкафа. На ЖКИ устройства появляется код неисправности. Перечень неисправностей устройства приведен в 1.4.10.2 и таблице 37.

Ряд неисправностей, связанных с областью памяти уставок, не всегда означает выход из строя устройства целиком, а может быть устранен процедурой форматирования (1.4.10).

При появлении устойчивых неисправностей следует записать код неисправности и передать представителям завода-изготовителя для принятия мер по замене или устранению.

В таблице 37 приведен перечень кодов неисправностей с указанием необходимых мер по их устранению.

Таблица 37

Код неисправности	Неисправный блок	Меры по устранению неисправности
1 ... 10	Блок реле	Вывод устройства из работы Замена неисправного блока
11 ... 19	Блок реле	Вывод устройства из работы Замена неисправного блока
20, 21	Не определен	Переключение питания устройства
24, 205, 206	Блок питания	Вывод устройства из работы Замена неисправного блока
30, 50, 60, 91*, 101*, 204, 207, 208, 209, 210, 252, 253	Измерительный блок	Вывод устройства из работы Замена неисправного блока
51 ... 56	Измерительный блок	Вывод устройства из работы Форматирование уставок Переключение питания устройства Восстановление значений уставок и конфигурации устройства Если работоспособность не восстановилась – заменить неисправный блок
* Неисправности 91, 101 не требуют немедленного вывода устройства из работы, поскольку устройство с этими неисправностями продолжает правильно выполнять функции защиты и автоматики		

Если устройство не включается при подаче напряжения питания, возможно, произошло перегорания предохранителя (1 А) в цепях питания, который располагается в блоке питания устройства. Для его замены необходимо снять заднюю панель, вынуть при обесточенном питании блок питания типа П1273 и заменить предохранитель.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист							
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГЛЦИ.656122.042 РЭ	83

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и установочные размеры




Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры исполнения ТЭМП 2501-11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата








Рисунок А.2 – Габаритные и установочные размеры исполнения ТЭМП 2501-12

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подпись и дата
Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.





Рисунок А.3 – Габаритные и установочные размеры исполнения ТЭМП 2501-13

Приложение Б
Функциональные схемы устройства ТЭМП 2501-1Х (ПО ver.135 10.2007)






Рисунок Б.1 - Функциональная схема №1 - защита отходящей линии

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					87

Тип входа	Цепь
X1:1	5A
X1:2	1A
X1:3	5A
X1:4	1A
X1:5	5A
X1:6	1A
X1:7	5A
X1:8	1A
X1:9	1A
X1:10	0,2A
X1:11	0,2A
X1:12	0,2A

Тип входа	Цепь
X3:1	От ключа ОТКЛЮЧИТЬ
X3:2	От ключа ВКЛЮЧИТЬ
X3:3	Вход 3
X3:4	Вход 4
X3:5	Вход 5
X3:6	Вход 6
X3:7	Вход 3
X3:8	Вход 4
X3:9	Вход 5
X3:10	Вход 6
X3:11	Вход 3
X3:12	Вход 4
X3:13	Вход 5
X3:14	Вход 6
X3:15	Вход 3
X3:16	Вход 4
X2:1	Упитания
X2:3	Упитания
X2:5	Упитания




Цепь	1	2	3	4	5
MT3-3					
MT3-3.1					
MT3-2					
MT3-2.1					
MT3-2.2					
УСКОР					
MT3-1					
DI-1					
DI-1.1					
O33-1					
O33-1.1					
УРОВ					
Вн.Откл.					
Дуг.Защ.					
АВР					
Неиспр. ЦУ					
Неиспр. ЛЭШ					
Пуск МТЗ					
Авар.Сигн.					
Пред.Сигн.					
РПВ					
РПО					
АВР					
SGR1					
SGR2					
SGR3					
SGR4					
SGR5					
SGR6					
SGR7					
SGR8					
SGR9					
SGR10					
SGR11					
SGR12					
SGR13					
SGR14					
SGR15					
SGR16					
SGR18					

ПРИМЕЧАНИЕ
 DS Выдержка времени на возврат
 DT Выдержка времени на срабатывание
 ОВ Одновибратор
 ОД Ограничитель длительности

Рисунок Б.2 - Функциональная схема №2 - защита резервного ввода

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГЛЦИ.656122.042 РЭ



Тип входа	Цепь
X1:1	5A
X1:2	1A
X1:3	5A
X1:4	1A
X1:5	5A
X1:6	1A
X1:7	5A
X1:8	1A
X1:9	1A
X1:10	1A
X1:11	0,2A
X1:12	0,2A

Тип входа	Цепь
X3:1	От ключа ОТКЛЮЧИТЬ
X3:2	От ключа ВКЛЮЧИТЬ
X3:3	Вход 3
X3:4	Вход 4
X3:5	Вход 5
X3:6	Вход 6
X3:7	Вход 3
X3:8	Вход 4
X3:9	Вход 5
X3:10	Вход 6
X3:11	Вход 3
X3:12	Вход 4
X3:13	Вход 5
X3:14	Вход 6
X3:15	Вход 3
X3:16	Вход 4
X2:1	Упитания
X2:3	Упитания
X2:5	Упитания

Цепь	Сигнал
X4:3	Отключить
X4:9	Отключить
X4:8	Включить
X4:11	Включить
X5:5	Сигнализация
X5:13	Сигнализация
X5:7	РФК-Вкл
X5:6	РФК-Откл
X5:1	РФК
X5:9	РФК
X5:8	РФК
X5:2	РФК
X5:3	Неисправность
X5:10	Неисправность
X4:13	Выходное реле 3
X4:14	Выходное реле 3
X4:15	Выходное реле 3
X4:16	Выходное реле 3
X4:5	Сигнальное реле 4
X4:4	Сигнальное реле 4
X4:1	Сигнальное реле 4
X4:7	Сигнальное реле 5
X4:6	Сигнальное реле 5
X5:4	Сигнальное реле 6
X5:12	Сигнальное реле 6
X5:14	Сигнальное реле 8
X5:15	Сигнальное реле 8
X5:16	Сигнальное реле 8


Сигнал	1	2	3	4	5
MT3-3					
MT3-3.1					
MT3-2					
MT3-2.1					
MT3-2.2					
УСКОР					
MT3-1					
DI-1					
DI-1.1					
O33-1					
O33-1.1					
УРОВ					
Вн.Откл.					
Дуг.Защ.					
АПВ					
Откл. с АВР					
РПВ					
Неиспр. ЦУ					
Неиспр. ЛЗШ					
Вкл.СВ					
SGR1					
SGR2					
SGR3					
SGR4					
SGR5					
SGR6					
SGR7					
SGR8					
SGR9					
SGR10					
SGR11					
SGR12					
SGR13					
SGR14					
SGR15					
SGR16					
SGR17					

ПРИМЕЧАНИЕ
 DS Выдержка времени на возврат
 DT Выдержка времени на срабатывание
 ОВ Одновибратор
 ОД Ограничитель длительности

Рисунок Б.3 - Функциональная схема №3 - защита рабочего ввода

Тип входа	Цепь
X1:1	la
X1:2	5A
X1:3	1A
X1:4	lb
X1:5	5A
X1:6	1A
X1:7	lc
X1:8	5A
X1:9	1A
X1:10	3lo
X1:11	1A
X1:12	0,2A

Тип входа	Цепь
X3:1	От ключа ОТКЛЮЧИТЬ
X3:2	От ключа ВКЛЮЧИТЬ
X3:3	Вход 3
X3:4	Вход 4
X3:5	Вход 5
X3:6	Вход 6
X3:7	Вход 3
X3:8	Вход 4
X3:9	Вход 5
X3:10	Вход 6
X3:11	Вход 3
X3:12	Вход 4
X3:13	РПО
X3:14	РПО
X3:15	РПВ
X3:16	РПВ
X2:1	Упитания
X2:3	Упитания
X2:5	Упитания



	1	2	3	4	5
MT3-3					
MT3-3.1					
MT3-2					
MT3-2.1					
MT3-2.2					
УСКОР					
MT3-1					
DI-1					
DI-1.1					
DI-1					
OЗ3-1					
OЗ3-1.1					
УРОВ					
УРОВ					
Дуг.Заш.					
АПВ					
Неиспр. ЦУ					
Пред.Сигн.					
РПВ					
Пред.Сигн.					
РПВ					
РПО					
SGR1					
SGR2					
SGR3					
SGR4					
SGR5					
SGR6					
SGR7					
SGR8					
SGR9					
SGR10					
SGR11					
SGR12					
SGR13					
SGR14					
SGR15					
SGR16					

ПРИМЕЧАНИЕ
 DS Выдержка времени на возврат
 DT Выдержка времени на срабатывание
 ОВ Одновибратор
 ОД Ограничитель длительности

Аварийный осциллограф:
 - 4 аналоговых сигнала;
 - 40 дискретных сигналов;
 - длительность записи до 5 сек.;
 - количество осциллограмм до 32.

Рисунок Б.4 - Функциональная схема №4 - защита линии к ТСН

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

Инв. N подл. Взам. инв.Н Инв. N дубл. Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схемы подключения к устройству сопряжения с АСУ ТП




Рисунок В.1 – Схема подключения устройства TЭМП 2501-1 исполнения ИРПС к отдельному каналу связи устройства сопряжения




Рисунок В.2 – Схема подключения нескольких устройств TЭМП 2501-1 исполнения ИРПС для совместной работы на одном канале связи устройства сопряжения

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

Устройство сопряжения

ТЭМП2501-1




Рисунок В.3 – Схема подключения устройства ТЭМП 2501-1 исполнения TTL к отдельному каналу связи устройства сопряжения

Устройство сопряжения

ТЭМП2501-1 №1




Рисунок В.4 – Схема подключения устройств ТЭМП 2501-1 исполнения RS-485 к устройству сопряжения

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Параметры, передаваемые по последовательному каналу

Таблица Г.1 – Входные сигналы и величины

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Измеряемый ток фазы А	0	I1	R	от 0 до 63·In
Измеряемый ток фазы В	0	I2	R	от 0 до 63·In
Измеряемый ток фазы С	0	I3	R	от 0 до 63·In
Измеряемый ток нулевой послед. I ₀	0	I4	R	от 0 до 21·In
Величина небаланса фаз ΔI	0	I5	R	от 0 до 100 %
Положение выключателя	0	I6	R	0 – не определено (00), 1 – включено, 2 – отключено, 3 – не определено (11)
Реле положения «Включено»	0	I7	R	0 – неактивный, 1 – активный
Реле положения «Отключено»	0	I8	R	0 – неактивный, 1 – активный
Сигнал с блока дискретных входов	1...8	I1	R,W(P)*	0 – неактивный, 1 – активный

Таблица Г.2 – Выходные сигналы

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Выходные реле 1..8	1..8	O1	R,W(P)*	0 – сброшено, 1 – сработано
Соответствие РФК положению выключателя	9	O1	R W(P)*	0 – соответствует, 1 – не соответствует, 0 – квитирование РФК
Реле Фиксации Команд	9	O2	R	0 – сброшено, 1 – сработано
Реле «Неисправность»	10	O1	R	0 – сброшено, 1 – сработано

Таблица Г.3 – Сигналы пуска/срабатывания защит, автоматики, внутренних событий

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Изменение уставок	1	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Запуск регистратора	2	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Неисправность цепей управления	3	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Неисправность выключателя	4	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание дуговой защиты	5	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание входа Сигнализации	6	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание АПВ	7	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание ЧАПВ	8	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск 3 ступени МТЗ	11	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т3	11	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т3.1	11	O3	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск 2 ступени МТЗ	12	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т2	12	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т2.1	12	O3	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т2.2	12	O4	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск защиты шин	12	O5	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание защиты шин	12	O6	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск 1 ступени МТЗ	13	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера Т1	13	O2	R	0 – нет, 1 – есть

Инв. № подл.	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	---------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы Г.3

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Пуск ступени ОЗЗ	14	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера T0	14	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера T0.1	14	O3	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск ступени ЗОФ(ΔI)	15	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера TΔ	15	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание таймера TΔ.1	15	O3	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск T2уск	16	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание T2уск	16	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск токового органа УРОВ	17	O1	R	0 – нет, 1 – есть
Пуск Туров	17	O2	R	0 – нет, 1 – есть
Срабатывание Туров	17	O3	R	0 – нет, 1 – есть

Таблица Г.4 – Уставки и программные переключатели

Уставка (команда R, W, P)	Канал	Код в группе 1	Код в группе 2	Значение
Ток срабатывания 3 ступени МТЗ	0	S1	S61	от 0,10 до 5,00xI _n
Время срабатывания T3 или коэффициент k	0 0	S2	S62	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
Время срабатывания T3.1 или коэффициент k1	0 0	S3	S63	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
Ток срабатывания 2 ступени МТЗ	0	S4	S64	от 0,25 до 40,0xI _n
Время срабатывания T2	0	S5	S65	от 0,05 до 300 с
Время срабатывания T2.1	0	S6	S66	от 0,05 до 300 с
Время срабатывания T2.2	0	S7	S67	от 0,05 до 300 с
Ток срабатывания 1 ступени МТЗ	0	S8	S68	от 0,25 до 40,0xI _n
Время срабатывания T1	0	S9	S69	от 0,05 до 30,0 с
Ток срабатывания ступени ОЗЗ	0	S10	S70	от 0,10 до 2,50xI _n
Время срабатывания T0 или коэффициент k ₀	0 0	S11	S71	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
Время срабатывания T0.1 или коэффициент k ₀₁	0 0	S12	S72	от 0,05 до 300 с от 0,05 до 1,00
Ток срабатывания ступени ЗОФ	0	S13	S73	от 10 до 100%
Время срабатывания TΔ	0	S14	S74	от 1,00 до 300 с
Время срабатывания TΔ.1	0	S15	S75	от 1,00 до 300 с
Время ускорения 2 ступени МТЗ	0	S16	S76	от 0,10 до 1,50 с
Группа переключателей SGF1	0	S17	S77	от 0 до 255
Группа переключателей SGF2	0	S18	S78	от 0 до 255
Группа переключателей SGF3	0	S19	S79	от 0 до 255
Группа переключателей SGF4	0	S20	S80	от 0 до 255
Группа переключателей SGF5	0	S21	S81	от 0 до 255
Группа переключателей SGF6	0	S22	S72	от 0 до 255
Группа переключателей SGF7	0	S23	S83	от 0 до 127
Группа переключателей SGF8	0	S24	S84	от 0 до 255
Группа переключателей SGF9	0	S25	S85	от 0 до 255
Группа переключателей SGF10	0	S26	S86	от 0 до 255
Группа переключателей SGF11	0	S27	S87	от 0 до 255
Группа переключателей SGB1	0	S28	S88	от 0 до 255
Группа переключателей SGR1	0	S29	S89	от 0 до 63
Группа переключателей SGR2	0	S30	S90	от 0 до 31
Группа переключателей SGR3	0	S31	S91	от 0 до 31
Группа переключателей SGR4	0	S32	S92	от 0 до 31

Продолжение таблицы Г.4

Уставка (команда R, W, P)	Канал	Код в группе 1	Код в группе 2	Значение
Группа переключателей SGR5	0	S33	S93	от 0 до 31
Группа переключателей SGR6	0	S34	S94	от 0 до 31
Группа переключателей SGR7	0	S35	S95	от 0 до 31
Группа переключателей SGR8	0	S36	S96	от 0 до 31
Группа переключателей SGR9	0	S37	S97	от 0 до 31
Группа переключателей SGR10	0	S38	S98	от 0 до 31
Группа переключателей SGR11	0	S39	S99	от 0 до 63
Группа переключателей SGR12	0	S40	S100	от 0 до 31
Группа переключателей SGR13	0	S41	S101	от 0 до 31
Группа переключателей SGR14	0	S42	S102	от 0 до 31
Группа переключателей SGR15	0	S43	S103	от 0 до 31
Группа переключателей SGR16	0	S44	S104	от 0 до 31
Группа переключателей SGR17	0	S45	S105	от 0 до 31
Группа переключателей SGR18	0	S46	S106	от 0 до 31
Коэффициент возврата 3 ступени МТЗ	0	S47	S107	от 0,70 до 0,96
Время возврата 2 ступени МТЗ	0	S48	S108	от 0,04 до 10,0 с
Выдержка времени Туров	0	S109	S109	от 0,10 до 1,00 с
Выдержка времени Тср АПВ 1-го цикла	0	S110	S110	от 0,50 до 20,0 с
Выдержка времени Тср АПВ 2-го цикла	0	S111	S111	от 20,0 до 120 с
Выдержка времени Тср ЧАПВ	0	S112	S112	от 0,50 до 120 с
Время готовности Тгот АПВ 1-го цикла	0	S113	S113	от 0,5 до 25,0 с
Время готовности Тгот АПВ 2-го цикла	0	S114	S114	от 0,5 до 25,0 с
Время готовности Тгот ЧАПВ	0	S115	S115	от 0,5 до 25,0 с
Счетчик попыток АПВ 1-го цикла	0	S116	S116	от 0 до 999
Счетчик попыток АПВ 2-го цикла	0	S117	S117	от 0 до 999
Счетчик попыток ЧАПВ	0	S118	S118	от 0 до 999
Группа переключателей SGF12	0	S119	S119	от 0 до 7
Выдержка времени переключения РФК Тупр	0	S120	S120	от 0,1 до 0,9 с
Выдержка времени на срабатывание входа 3	0	S121	S121	от 0,03 до 300 с
Выдержка времени на срабатывание входа 4	0	S122	S122	от 0,03 до 300 с
Выдержка времени на срабатывание входа 5	0	S123	S123	от 0,03 до 300 с
Выдержка времени на срабатывание входа 6	0	S124	S124	от 0,03 до 300 с
Выдержка времени события E1	1	S1	S1	от 0,00 до 1,00 с
Выдержка времени события E2	1	S2	S2	от 0,00 до 1,00 с
Выдержка времени события E3	1	S3	S3	от 0,00 до 1,00 с
Выдержка времени события E4	1	S4	S4	от 0,00 до 1,00 с

Таблица Г.5 – Параметры считывания осциллограмм

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Чтение заголовка осциллограммы: С1,С2,С3,С4 – коды пуска осциллографа; В – длина записи в блоках по 0,5 с; ГГ-ММ-ДД ЧЧ.ММ СС.МС	0	M18	R	Сх = 0...255; В = 1...10; дата и время записи
Масштабный коэффициент фазных токов	0	M24	R,W(P)	от 1 до 9999
Масштабный коэффициент тока 3Ю	0	M25	R,W(P)	от 0,1 до 99,9
Чтение заголовка самой старой записи	0	M28	R	аналогично M18
Повторное считывание сбойного блока	0	M29	W	1 – считывание
Чтение очередной строки осциллограммы: A1A1A2A2A3A3A4A4 (8 байт) P = 00h, 01h, 11h, 02h (1 байт) D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10(0,5,10 байт)	0	M31	R	аналоговые величины; байт-признак совпадения; дискретные сигналы

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Таблица Г.6 – Зарегистрированные значения и величины

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение			
Число пусков 3 ступени МТЗ	0	V1	R	от 0 до 255			
Число пусков 2 ступени МТЗ	0	V2	R	от 0 до 255			
Число пусков 1 ступени МТЗ	0	V3	R	от 0 до 255			
Число пусков ступени ОЗЗ	0	V4	R	от 0 до 255			
Число пусков ступени ЗОФ	0	V5	R	от 0 до 255			
Регистр 1 сработавших функций защит и автоматики	0	V6	R	от 0 до 255			
Регистр 2 сработавших функций защит и автоматики	0	V7	R	от 0 до 255			
Регистр 3 сработавших функций защит и автоматики	0	V8	R	от 0 до 255			
Регистр 4 сработавших функций защит и автоматики	0	V9	R	от 0 до 255			
Регистр 5 сработавших функций защит и автоматики	0	V10	R	от 0 до 63			
Зарегистрированные значения		Событие, R 1 2 3 4 5					
Значение тока I_A во время пуска ступеней защит или в момент их срабатывания	0	V11	V21	V31	V41	V51	от 0 до 63·In
Значение тока I_B во время пуска ступеней защит или в момент их срабатывания	0	V12	V22	V32	V42	V52	от 0 до 63·In
Значение тока I_C во время пуска ступеней защит или в момент их срабатывания	0	V13	V23	V33	V43	V53	от 0 до 63·In
Значение тока I_0 во время пуска ступеней защит или в момент их срабатывания	0	V14	V24	V34	V44	V54	от 0 до 21·In
Значение тока ΔI во время пуска ступеней защит или в момент их срабатывания	0	V15	V25	V35	V45	V55	от 0 до 100 %
Время протекания аварийных токов	0	V16	V26	V36	V46	V56	от 00 ч 00 мин 00.000 с до 23 ч 59 мин 59.999 с
Длительность последнего отключения выключателя	0	V57	R, W(P)				от 0 до 990 мс
Длительность последнего включения выключателя	0	V58	R, W(P)				от 0 до 990 мс

Таблица Г.7 – Параметры для управления выключателем

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Выбор команды «Отключить»	1	V1	R,W*	0 – нет выбора, 1 – команда выбрана
Выбор команды «Включить»	1	V2	R,W*	0 – нет выбора, 1 – команда выбрана
Выполнить выбранную команду	1	V3	R,W*	1 – выполнить команду
Отменить выбранную команду	1	V4	R,W*	1 – отменить команду
Выполнить выбранную команду (общий адрес 900)	0	V251	W*	1 – выполнить команду
Отменить выбранную команду (общий адрес 900)	0	V252	W*	1 – отменить команду

Таблица Г.8 – Параметры аварийного осциллографа

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Длина записи аварийного режима (в блоках по 0,5с)	0	V60	R,W(P)	от 1 до 10
Маска пуска осциллографа от сигналов пуска ступеней защит	0	V61	R,W(P)	от 0 до 255
Маска пуска осциллографа от сигналов срабатывания ступеней защит	0	V62	R,W(P)	от 0 до 255
Маска пуска осциллографа от сигналов срабатывания ступеней защит	0	V63	R,W(P)	от 0 до 255
Маска пуска осциллографа от входных дискретных сигналов срабатывания ступеней защит	0	V64	R,W(P)	от 0 до 255
Пуск осциллографа от дискретных входных сигналов	0	V65	R,W(P)	от 0 до 255
Количество осциллограмм в памяти	0	V67	R	от 0 до 32
Номер осциллограммы для считывания	0	V68	W(P)	от 1 до 32
Режим считывания/стирания осциллограмм: передача самой старой осциллограммы чтение заголовков удаление самой старой осциллограммы удаление всех осциллограмм	0	V69	W(P)	1 2 3 4
Дистанционный пуск осциллографа	0	V70	W,P	1 – пуск осциллографа
Режим работы осциллографа	0	V71	R, W	0 – выключен, 1 – включен

Таблица Г.9 – Параметры для управление сбросом «защёлок»

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Сброс защелок выходных реле, индикации, регистров сработавших защит	0	V101	W	1 – сброс
Сброс защелок выходных реле, индикации, регистров сработавших защит и запомненных данных	0	V102	W	1 – сброс

Таблица Г.10 – Регистры масок событий

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Регистр маски событий	0	V155	R,W	от 0 до 15
Регистр маски событий 1	1	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 2	2	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 3	3	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 4	4	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 5	5	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 6	6	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 7	7	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 8	8	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 9	9	V155	R,W	от 0 до 15
Регистр маски событий 10	10	V155	R,W	от 0 до 3
Регистр маски событий 11	11	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 12	12	V155	R,W	от 0 до 4095
Регистр маски событий 13	13	V155	R,W	от 0 до 15
Регистр маски событий 14	14	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 15	15	V155	R,W	от 0 до 63
Регистр маски событий 16	16	V155	R,W	от 0 до 15
Регистр маски событий 17	17	V155	R,W	от 0 до 63

Подпись и дата	
Инв. № д/бл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Таблица Г.11 – Служебные параметры управления устройством ТЭМП 2501

Параметр	Канал	Код	Команда	Значение
Открытие пароля для изменения уставок и дистанционного управления	0	V160	W	от 1 до 999
Закрытие или изменение пароля	0	V161	W(P)	от 1 до 999
Тестирование ЖКИ	0	V167	W(P)	1
Форматирование уставок (EEPROM)				2
Код неисправности	0	V169	R	от 0 до 253
Адрес устройства (задний порт)	0	V200	R,W	от 1 до 255
Скорость обмена (задний порт)	0	V201	R	300, 600,1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
			W	0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 Кбит/с
Адрес устройства (передний порт)	0	V202	R,W	от 1 до 255
Скорость обмена (передний порт)	0	V203	R	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
			W	0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 Кбит/с
Версия программного обеспечения	0	V205	R	v134/v136
Тип функциональной схемы устройств	0	V206	R,W(P)	от 1 до 4
Тип блока для связи	0	F	R	L2303
Дата/время	0	D	R,W	от 01-01-00 00.00; 00.000 до 31-12-99 23.59; 59.999
Таймер	0	T	R,W	от 00.000 до 59.999 с
Регистр событий	0	L	R	Время, номер канала, код события
Резервный регистр событий	0	B	R	Время, номер канала, код события
Регистр статуса устройства:	0	C	R	
нормальный				0
автоматический сброс устройства				1
переполнение регистра событий				2
одновременно сброс и переполнение				3
сброс регистра			W	0

Таблица Г.12 – Регистр масок событий V155 канала 0

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение положения Выключателя XX -> 10 (отключено)	1	0
E2	Изменение положения Выключателя XX -> 01 (включено)	2	0
E3	Изменение положения Выключателя XX -> 11 (не определено)	4	0
E4	Изменение положения Выключателя XX -> 00 (не определено)	8	0
Заводская величина маски событий V155 (0...15)			0

Таблица Г.13 – Регистр масок событий V155 канала 1

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 1 (от РКО) из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 1 (от РКО) из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Выходного реле 1 (Отключить)	4	0
E4	Возврат Выходного реле 1 (Отключить)	8	0
E5	Начало изменения уставок	16	0
E6	Конец изменения уставок	32	0
Заводская величина маски событий 1V155 (0...63)			0

Таблица Г.14 – Регистр масок событий V155 канала 2

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 2 (от РКВ) из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 2 (от РКВ) из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Выходного реле 2 (Включить)	4	0
E4	Возврат Выходного реле 2 (Включить)	8	0
E5	Запуск осциллографа	16	0
E6	Останов осциллографа	32	0
Заводская величина маски событий 2V155 (0...63)			0

Таблица Г.15 – Регистр масок событий V155 канала 3

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 3 из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 3 из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Выходного реле 3	4	0
E4	Возврат реле Выходного реле 3	8	0
E5	Неисправность цепей управления установлена	16	0
E6	Неисправность цепей управления сброшена	32	0
Заводская величина маски событий 3V155 (0...63)			0

Таблица Г.16 – Регистр масок событий V155 канала 4

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 4 из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 4 из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Сигнального реле 4	4	0
E4	Возврат реле Сигнального реле 4	8	0
E5	Неисправность выключателя установлена	16	0
E6	Неисправность выключателя сброшена	32	0
Заводская величина маски событий 4V155 (0...32)			0

Таблица Г.17 – Регистр масок событий V155 канала 5

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 5 из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 5 из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Сигнального реле 5	4	0
E4	Возврат реле Сигнального реле 5	8	0
E5	Срабатывание дуговой защиты	16	0
E6	Возврат дуговой защиты	32	0
Заводская величина маски событий 5V155 (0...63)			0

Таблица Г.18 – Регистр масок событий V155 канала 6

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 6 из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 6 из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание Сигнального реле 6	4	0
E4	Возврат реле Сигнального реле 6	8	0
E5	Срабатывание сигнализации	16	0
E6	Возврат сигнализации	32	0
Заводская величина маски событий 6V155 (0...63)			0

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица Г.19 – Регистр масок событий V155 канала 7

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 7 (от РПО) из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 7 (от РПО) из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание реле Сигнального реле 7 (Вызов)	4	0
E4	Возврат реле Сигнального реле 7 (Вызов)	8	0
E5	Срабатывание АПВ	16	0
E6	Возврат АПВ	32	0
Заводская величина маски событий 7V155 (0...63)			0

Таблица Г.20 – Регистр масок событий V155 канала 8

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Изменение состояния Входа 8 (от РПВ) из 0 -> 1	1	0
E2	Изменение состояния Входа 8 (от РПВ) из 1 -> 0	2	0
E3	Срабатывание реле Сигнального реле 8	4	0
E4	Возврат реле Сигнального реле 8	8	0
E5	Срабатывание ЧАПВ	16	0
E6	Возврат ЧАПВ	32	0
Заводская величина маски событий 8V155 (0...63)			0

Таблица Г.21 – Регистр масок событий V155 канала 9

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Несоответствие РФК положению выключателя	1	0
E2	Соответствие РФК положению выключателя	2	0
E3	Изменение положения РФК 0->1	4	0
E4	Изменение положения РФК 1->0	8	0
Заводская величина маски событий 9V155 (0...15)			0

Таблица Г.22 – Регистр масок событий V155 канала 10

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Срабатывание реле Неисправность	1	0
E2	Возврат реле Неисправность	2	0
Заводская величина маски событий 10V155 (0...3)			0

Таблица Г.23 – Регистр масок событий V155 канала 11

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Пуск 3 ступени МТЗ	1	0
E2	Возврат пуска 3 ступени МТЗ	2	0
E3	Срабатывание МТЗ 3 с выдержкой времени Т3	4	0
E4	Возврат таймера Т3	8	0
E5	Срабатывание МТЗ 3 с выдержкой времени Т3.1	16	0
E6	Возврат таймера Т3.1	32	0
Заводская величина маски событий 11V155 (0...63)			0

Таблица Г.24 – Регистр масок событий V155 канала 12

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Пуск 2 ступени МТЗ	1	0
E2	Возврат пуска 2 ступени МТЗ	2	0
E3	Срабатывание МТЗ 2 с выдержкой времени Т2	4	0
E4	Возврат таймера Т2	8	0
E5	Срабатывание МТЗ 2 с выдержкой времени Т2.1	16	0
E6	Возврат таймера Т2.1	32	0
E7	Срабатывание МТЗ 2 с выдержкой времени Т2.2	64	0
E8	Возврат таймера Т2.2	128	0
E9	Пуск защиты шин	256	0
E10	Возврат пуска защиты шин	512	0
E11	Срабатывание защиты шин	1024	0
E12	Возврат защиты шин	2048	0
Заводская величина маски событий 12V155 (0...4095)			0

Таблица Г.25 – Регистр масок событий V155 канала 13

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Пуск 1 ступени МТЗ	1	0
E2	Возврат пуска 1 ступени МТЗ	2	0
E3	Срабатывание МТЗ 1 с выдержкой времени Т1	4	0
E4	Возврат таймера Т1	8	0
Заводская величина маски событий 13V155 (0...15)			0

Таблица Г.26 – Регистр масок событий V155 канала 14

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Пуск ступени ОЗЗ	1	0
E2	Возврат пуска ступени ОЗЗ	2	0
E3	Срабатывание ОЗЗ с выдержкой времени Т0	4	0
E4	Возврат таймера Т0	8	0
E5	Срабатывание ОЗЗ с выдержкой времени Т0.1	16	0
E6	Возврат таймера Т0.1	32	0
Заводская величина маски событий 14V155 (0...63)			0

Таблица Г.27 – Регистр масок событий V155 канала 15

Код	Событие	Вес разряда	Заводская уставка
E1	Пуск ступени ЗОФ(IA)	1	0
E2	Возврат пуска ступени ЗОФ(IA)	2	0
E3	Срабатывание ЗОФ с выдержкой времени ТΔ	4	0
E4	Возврат таймера ТΔ	8	0
E5	Срабатывание ЗОФ с выдержкой времени ТΔ .1	16	0
E6	Возврат таймера ТΔ .1	32	0
Заводская величина маски событий 15V155 (0...63)			0

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

101

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Таблица Г.28 – Регистр масок событий V155 канала 16

Код	Событие	Вес разряда	Заводская установка
E1	Пуск ускорения МТЗ 2 – Т2уск	1	0
E2	Возврат пуска ускорения МТЗ 2 – Т2уск	2	0
E3	Срабатывание ускорения МТЗ 2 – Т2уск	4	0
E4	Возврат ускорения МТЗ 2 – Т2уск	8	0
Заводская величина маски событий 16V155 (0...15)			0

Таблица Г.29 – Регистр масок событий V155 канала 17

Код	Событие	Вес разряда	Заводская установка
E1	Пуск токового органа УРОВ	1	0
E2	Возврат токового органа УРОВ	2	0
E3	Запуск Туров	4	0
E4	Возврат запуска Туров	8	0
E5	Срабатывание Туров	16	0
E6	Возврат Туров	32	0
Заводская величина маски событий 17V155 (0...63)			0

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Структура меню устройства

Готов Сраб Неисп E=Меню С=Выход	ИзмерВеличины	ИзмерВеличины ИзмерТоки	ИзмерВеличины Ia, In:0.00
Пуск МТЗ 3 С=Сбр E=След	ЗарегВеличины	ДискВходы: 000 ВыходРеле: 000	Ib, In:0.00
Пуск МТЗ 2 С=Сбр E=След	Уставки		Ic, In:0.00
Пуск МТЗ 1 С=Сбр E=След	Конфигурация		Io, In:0.00
Пуск ОЗЗ С=Сброс E=След	Связь	Индикация в долях In или в Амперах	$\Delta I, \% : 0$
Пуск 30Ф С=Сброс E=След	Информация		или ИзмерВеличины Ia,A : 0
30Ф (ТД) С=Сброс E=След			Ib,A : 0
30Ф (ТД.1) С=Сбр E=След			Ic,A : 0
ОЗЗ (Т0) С=Сброс E=След			Io,A : 0
ОЗЗ (Т0.1) С=Сбр E=След	Индикация вида КЗ	ИзмерВеличины ДискВходы: 000	ИзмерВеличины РКО : 0
МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		РКВ : 0
МТЗ3 (ТЗ.1) С=Сбр	Ia E=След		Вход 3 : 0
МТЗ2 (Т2) С=Сброс	или		Вход 4 : 0
МТЗ2 (Т2.1) С=Сбр	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		Вход 5 : 0
МТЗ2 (Т2.2) С=Сбр	Ib E=След		Вход 6 : 0
МТЗ2 (Т2уск) С=Сбр	или	ИзмерВеличины ВыходРеле: 000	РПО : 0
МТЗ1 С=Сброс	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		РПВ : 0
УРОВ С=Сброс E=След	Ic E=След		Отключить : 0
ВнешОткл С=Сброс E=След	или		Включить : 0
ДугЗащ С=Сброс E=След	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		ВыхРеле3: 0
ОтклСАВР С=Сброс E=След	Ia, Ib E=След		СигРеле4: 0
АЧР/Авт С=Сброс E=След	или		СигРеле5: 0
ЧАПВ С=Сброс E=След	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		СигРеле6: 0
НеиспЦУ С=Сброс E=След	Ia, Ic E=След		СигРеле7: 0
АВР С=Сброс E=След	или		СрабЗащ : 0
АПВ С=Сброс E=След	МТЗ3 (ТЗ) С=Сброс		РФК : 0
ЗапОсцил С=Сброс E=След	Ia, Ib, Ic E=След		Неисправ: 0
Сигнали- С=Сброс зация E=След			
Неисп С=Сброс БлкЛЗШ E=След			
ВнутрНеисправн Код: 00			

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Готов Сраб Неисп E=Меню С=Выход	ЗарегВеличины	ЗаргВел/Событие1	ЗаргВел/Событие1 Ia, In:0.00
Состав подпунктов меню «Событие 2»...«Событие 5» аналогичен Событию 1		ЗаргВел/Событие2	Ib, In:0.00
		ЗаргВел/Событие3	Ic, In:0.00
		ЗаргВел/Событие4	Io, In:0.00
		ЗаргВел/Событие5	ΔI, % : 0
		Число Запусков	t, c :00.000
		КолСобБуф: 0	t, чм :00.00
		КолОсцил : 0	Дата:01-01-02
		Выключатель	Время:00.00.00
		СбросЗарегВелич	СрабЗащиты
		СбросЗащВыхРеле	

ЗаргВел/Событие1 СрабЗащиты	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Нет	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Ia
	MT33 (T3.1) :Нет	или
	MT32 (T2) :Нет	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Ib
	MT32 (T2.1) :Нет	или
	MT32 (T2.2) :Нет	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Ic
	MT32 T2уск:Нет	или
	MT31 :Нет	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Iab
	ОЗЗ (T0) :Нет/Да	или
	ОЗЗ (T0.1) :Нет/Да	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Iac
	ЗОФ (TΔ) :Нет/Да	или
	ЗОФ (TΔ.1) :Нет/Да	ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Ibc
	УРОВ :Нет/Да	или
		ЗаргВел/Событие1 MT33 (T3) :Iabc

ЗарегВеличины Число Запусков	ЗарегВеличины ПускMT33: 0
	ПускMT32: 0
	ПускMT31: 0
	ПускОЗЗ : 0
	ПускЗОФ : 0

ЗарегВеличины КолСобБуф: 31	ЗарегВеличины КодСобыт: ---
	ВремСоб:00.000

ЗарегВеличины Выключатель	ЗарегВеличины totкл, мс: 000
	КолОткл : 0
	tвкл, мс : 000
	КолВкл : 0

ЗарегВеличины СбросЗарегВелич	ЗарегВеличины СбрРегис: Нет/Да
----------------------------------	-----------------------------------

ЗарегВеличины СбросЗащВыхРеле	ЗарегВеличины СбрЗащел: Нет/Да
----------------------------------	-----------------------------------

Готов Сраб Неисп Е=Меню С=Выход	Уставки	Уставки Группа 1	Уставки/Группа 1 Ступени Защит
		Группа 2	SGF
		ИзменАктГруппы	SGB
		УРОВ	SGR
		АПВ	
		РФК	Меню групп 1 и 2 идентичны
		ДискВходы	

Изменение уставок и конфигурации

Уставки/Группа 1 Ххххх :0.00	Уставки/Группа 1 Пароль: 000
	Пароль: ---

Сохранение изменений

Уставки Группа 1	Уставки/Группа 1 Сохран.в:Групп1
	Сохран.в:Групп2
	Сохран.в:ОбеГрп
	Сохран.в:Отмена

Одновременное изменение с ИЧМ и
по посл.порту

Уставки Группа 1	Уставки/Группа 1 Уст.измен.по SPA
---------------------	--------------------------------------

Уставки ИзменАктГруппы	Уставки АктГрупп: 1
---------------------------	------------------------

Уставки УРОВ	Уставки Туров,с : 0.00
	ВводУРОВ:Да/Нет

Уставки АПВ	Уставки 1 цикл АПВ
	2 цикл АПВ
	ЧАПВ

Уставки 1 цикл АПВ	Уставки/АПВ1 Тгот,с :0.00
	Тср,с :0.00
	Счетчик:000

Уставки 2 цикл АПВ	Уставки/АПВ2 Тср,с :0.00
	Тгот,с :0.00
	Счетчик:000
	Ввод :Да/Нет

Уставки ЧАПВ	Уставки/ЧАПВ Тср,с :0.00
	Тгот,с :0.00
	Счетчик:000
	Ввод :Да/Нет

Уставки РФК	Уставки Тупр, с :0.10
----------------	--------------------------

Уставки ДискВходы	Уставки Твход3,с :0.03
	Твход4,с :0.03
	Твход5,с :0.03
	Твход6,с :0.03

Подпись и дата	
Инв. № д.д.л.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Уставки/Группа 1 Ступени Защит	Уставки/Группа 1 3 ступень МТЗ	Уставки/Группа 1 МТЗ 3, In:0.00	Уставки/Группа 1 МТЗ 3, A:0.00
	2 ступень МТЗ	T3 (I) : 0	k :0.00
	1 ступень МТЗ	T3, c :0.00	k1 :0.00
	Ступень ОЗЗ	T3.1, c :0.00	
	Ступень ЗОФ	Квозвр :0.00	

Тип уставок Т или к зависит от вида характеристики

Уставки/Группа 1 2 ступень МТЗ	Уставки/Группа 1 МТЗ 2, In:0.00	Уставки/Группа 1 МТЗ 2, A:0.00
	T2, c :0.00	
	T2.1, c :0.00	
	T2.2, c :0.00	
	T2уск, c :0.00	
	2x МТЗ 2:Нет/Да	
	ВводМТЗ2:Нет/Да	
	ВводУск :Нет/Да	
	T2возв, c :0.00	

Уставки/Группа 1 1 ступень МТЗ	Уставки/Группа 1 МТЗ 1, In:0.00	Уставки/Группа 1 МТЗ 1, A:0.00
	T1, c :0.00	
	2x МТЗ 1:Нет/Да	
	ВводМТЗ1:Нет/Да	

Уставки/Группа 1 Ступень ОЗЗ	Уставки/Группа 1 ОЗЗ, In:0.00	Уставки/Группа 1 ОЗЗ, A :0.00
	T0 (I) : 0	ko :0.00
	T0, c :0.00	k01 :0.00
	T0.1, c :0.00	

Тип уставок Т или к зависит от вида характеристики

Уставки/Группа 1 Ступень ЗОФ	Уставки/Группа 1 ΔI, % :0.00
	TΔ, c :0.00
	TΔ.1, c:0.00
	ВводЗОФ:Нет/Да

Уставки/Группа 1 SGF	Уставки/Группа 1 SGF1 : 000	Уставки/Группа 1 SGF1.1: 0
Побитное редактирование групп переключателей SGF2 ... SGF11 аналогично SGF1	SGF2 : 000	SGF1.2: 0
	SGF3 : 000	SGF1.3: 0
	SGF4 : 000	SGF1.4: 0
	SGF5 : 000	SGF1.5: 0
	SGF6 : 000	SGF1.6: 0
	SGF7 : 000	SGF1.7: 0
	SGF8 : 000	SGF1.8: 0
	SGF9 : 000	
	SGF10 : 000	
	SGF11 : 000	

Уставки/Группа 1 SGB	Уставки/Группа 1 SGB1 : 000	Уставки/Группа 1 SGB1.1: 0
		SGB1.2: 0
		SGB1.3: 0
		SGB1.4: 0
		SGB1.5: 0
		SGB1.6: 0
		SGB1.7: 0
		SGB1.8: 0

Уставки/Группа 1 SGR	Уставки/Группа 1 SGR1 : 000	Уставки/Группа 1 SGR1.1: 0
Побитное редактирование групп переключателей SGR2 ... SGR18 аналогично SGR1	SGR2 : 000	SGR1.2: 0
	SGR3 : 000	SGR1.3: 0
	SGR4 : 000	SGR1.4: 0
	SGR5 : 000	SGR1.5: 0
	SGR6 : 000	
	SGR7 : 000	
	SGR8 : 000	
	SGR9 : 000	
	SGR10 : 000	
	SGR11 : 000	
	SGR12 : 000	
	SGR13 : 000	
	SGR14 : 000	
	SGR15 : 000	
	SGR16 : 000	
	SGR17 : 000	
	SGR18 : 000	

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подпись и дата	

Готов Сраб Неисп E=Меню С=Выход	Конфигурация	Конфигурация	Конфигурация
		ТипФункСх: 1	Конфигурация
		Тест Функций	ТестФункN: 0
		Трансформаторы	. . .
		РежИндТок : 0	Конфигурация
		КонфОсциллогр	ТестФункN: 21
		N ячейки : 000	
		Дата :01-01-00	
		Время:00.00.00	

Конфигурация Трансформаторы	Конфигурация	Конфигурация
	Ктрф, А :0000	Конфигурация
	Ктро, А :00.0	SGF12.1:1
	SGF12 :000	SGF12.2:1
		SGF12.3:1

Конфигурация КонфОсциллогр	Конфигурация	Конфигурация
	РежОсцил: 0	Конфигурация
	Тавар, с :0.50	МаскОсц1.1: 0
	МаскОсц1: 000	МаскОсц1.2: 0
	МаскОсц2: 000	МаскОсц1.3: 0
	МаскОсц3: 000	МаскОсц1.4: 0
Побитное редактирование масок пуска «МаскОсц2»-«МаскОсц5» аналогично «МаскОсц1»	МаскОсц4: 000	МаскОсц1.5: 0
	МаскОсц5: 000	МаскОсц1.6: 0
		МаскОсц1.7: 0
		МаскОсц1.8: 0

Конфигурация	Конфигурация
Дата :01-01-00	День :01
	Месяц :01
	Год :00

Конфигурация	Конфигурация
Время:00.00.00	Часы :00
	Минуты :00
	Секунды :00

Готов Сраб Неисп E=Меню С=Выход	Связь	Связь	Связь
		АктивПорт:Прдн	АктивПорт:Задн
		СчетМонит: 0	
		КонфПередПорта	
		КонфЗаднПорта	
		ПарлМестн: ***	

Связь	Связь/ПереднПорт
КонфПередПорта	АдресSPA: 001
	СкрПеред: 9.60
	Парл-SPA: 001

Связь	Связь/ЗаднПорт
КонфЗаднПорта	АдресSPA: 001
	СкрПеред: 9.60
	Парл-SPA: 001

Готов Сраб Неисп E=Меню С=Выход	Информация	Информация
		ТЭМП 2501-1
		L2303
		ver.134

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Графики обратнoзависимых времятоковых характеристик




Рисунок Е.1 – Чрезвычайно инверсная характеристика

Подпись и дата	
Инв. № д.д.д.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГЛЦИ.656122.042 РЭ




Рисунок Е.2 – Сильно инверсная характеристика




Рисунок Е.3 – Нормально инверсная характеристика

Подпись и дата	
Инв. № д/дл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

Лист

111




Рисунок Е.4 – Длительно инверсная характеристика




Рисунок Е.5 – Характеристика RI-типа

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГЛЦИ.656122.042 РЭ

T_{cp}, c




Рисунок Е.6 – Характеристика RD-типа

